

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 三河港

件名 令和8年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	92,972,037	
護岸	1式	92,972,037	
構造物撤去工	1式	1,839,034	
撤去工	1式	1,443,550	舗装版切断 185.00m、舗装版破碎① 47.00m ² 、舗装版破碎② 79.00m ² 、掘削① 19.00m ³ 、掘削② 19.00m ³
運搬処分工	1式	395,484	アスファルト殻運搬 25.00m ³ 、土砂等運搬① 38.00m ³ 、整地① 38.00m ³ 、処分費(m ³) 25.00m ³
土工	1式	470,780	
既設タイロッド調査	1式	152,988	掘削③ 38.00m ³ 、埋戻① 38.00m ³
排泥ピット	1式	317,792	掘削④ 44.00m ³ 、土砂等運搬② 11.00m ³ 、整地② 11.00m ³ 、埋戻② 44.00m ³ 、積込 11.00m ³ 、土砂等運搬③ 11.00m ³
陸上地盤改良工	1式	88,317,203	
固結工	1式	60,317,203	高圧噴射攪拌工① 1.00式、高圧噴射攪拌工② 1.00式、組立解体費(先行掘削) 1.00式、組立解体費(造成) 1.00式
排泥運搬処分工	1式	28,000,000	排泥運搬費 1,000.00m ³ 、排泥処分費 1,000.00m ³
舗装工	1式	2,345,020	
路床工	1式	43,596	路床整地転圧(人力) 126.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
アスファルト舗装工	1式	2,301,424	路盤材敷均し転圧(人力)① 126.00m ² 、路盤材積込① 19.00m ³ 、土砂等運搬④ 19.00m ³ 、 路盤材敷均し転圧(人力)② 126.00m ² 、路盤材積込② 19.00m ³ 、土砂等運搬⑤ 19.00m ³ 、基層① 78.80m ² 、 基層② 157.60m ² 、基層③ 47.10m ² 、基層④ 94.10m ² 、表層① 78.80m ² 、表層② 47.10m ²
調査費	1式	5,910,486	
土質調査業務	1式	5,910,486	
土質調査業務	1式	5,910,486	
直接調査	1式	4,883,250	六価クロム溶出試験 3.00回、削孔(レキ質土) 6.00m、削孔(改良体) 51.00m、 乱れの少ない試料採取(陸上施工) 18.00個、一軸圧縮試験 18.00回、削孔(レキ質土) 3.00m、 削孔(改良体) 25.50m、乱れの少ない試料採取(陸上施工) 9.00個、一軸圧縮試験 9.00回
間接調査	1式	1,027,236	足場仮設 9.00箇所、機材運搬 2.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 （諸経費集計）

件名 令和8年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	92,972,037	
間接工事費	1式	31,296,644	
共通仮設費（計）	1式	9,888,819	
共通仮設費（積上）	1式	4,184,867	運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費（率）	1式	5,165,592	
現場環境改善費	1式	538,360	
現場管理費	1式	21,407,825	
工事原価	1式	124,268,681	
一般管理費等	1式	19,747,776	
契約保証費	1式	43,543	
工事価格	1式	144,060,000	
直接調査費	1式	5,910,486	
諸経費	1式	4,139,514	
一般調査業務費	1式	10,050,000	
調査業務費	1式	10,050,000	
合併予定工事価格	1式	154,110,000	