

令和 7 年度

三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3) (第2回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					78,489,997 81,915,958	3,425,961
岸壁					78,489,997 81,915,958	3,425,961
防食工					78,489,997 81,915,958	3,425,961
電気防食					13,970,924	
取付金具製作・取付					13,970,924	
1 取付金具製作		組	44.00	1,369	60,236	
2 取付金具取付		組	44.00	2,005	88,220	
3 陽極取付		個	44.00	314,147	13,822,468	
被覆防食					64,208,273 67,861,256	3,652,983
ペトラタム被覆					63,878,109 66,084,796	2,206,687
4 足場設置撤去		m	75.00	12,137	910,275	
5 下地処理		m ²	3,322.00	9,189	30,525,858	
17 下地処理	9,625 × (63,878,109 ÷ 66,589,213)	m ²	0.00	0	0	
		m ²	239.00	9,233	2,206,687	2,206,687
6 被覆防食		m ²	236.00	124,392	29,356,512	
7 端部処理		m	236.00	13,074	3,085,464	
既設陽極撤去					0 508,560	508,560

積算内訳表

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
18 水中酸素アーク切断	24,433 × (78,489,997 ÷ 81,821,347)	m	0.00 21.60	0 23,438	0 506,260	506,260
19 発生材運搬	2,398 × (78,489,997 ÷ 81,821,347)	式	0.00 1.00	0 2,300	0 2,300	2,300
支障物撤去					0 4	4
20 発生材運搬	5 × (78,489,997 ÷ 81,821,347)	式	0.00 1.00	0 4	0 4	4
タラップ撤去設置					0 1,047,471	1,047,471
21 タラップ撤去設置	1,091,788 × (78,489,997 ÷ 81,821,347)	式	0.00 1.00	0 1,047,335	0 1,047,335	1,047,335
22 発生材運搬	142 × (78,489,997 ÷ 81,821,347)	式	0.00 1.00	0 136	0 136	136
鋼板取付					330,164 220,425	-109,739
8 鋼材加工		式	1.00 0.00	2,667	2,667 0	-2,667
23 鋼材加工	856 × (330,164 ÷ 344,178)	式	0.00 1.00	0 821	0 821	821
9 足場設置撤去		m	2.00 0.00	11,255	22,510 0	-22,510
24 足場設置撤去	11,697 × (330,164 ÷ 344,178)	m	0.00 2.00	0 11,220	0 22,440	22,440
10 水中被覆アーク溶接		m	8.40 0.00	36,308	304,987 0	-304,987
25 水中被覆アーク溶接	42,820 × (330,164 ÷ 344,178)	m	0.00 4.80	0 41,076	0 197,164	197,164
処分工					310,800 83,778	-227,022
運搬					80,580 57,556	-23,024

積算内訳表

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
11 運搬費（貝殻等）	30,000 × （80,580 ÷ 84,000 ）	回	3.00 2.00	26,860 28,778	80,580 57,556	-23,024
処分費					230,220 26,222	-203,998
12 カキ殻	27,336 × （230,220 ÷ 240,000 ）	m ³ 式	15.00 1.00	15,348 26,222	230,220 26,222	-203,998
共通仮設費（積上）					194,331 715,526	521,195
共通仮設費					194,331 715,526	521,195
共通仮設費					194,331 715,526	521,195
仮設材等運搬					32,884	
13 仮設材等運搬		式	1.00	31,875	31,875	
14 仮設材等運搬		式	1.00	1,009	1,009	
技術管理費					161,447 274,642	113,195
15 施工実態調査		式	1.00	46,333	46,333	
16 諸経費動向調査		式	1.00	115,114	115,114	
26 遠隔臨場に要する費用	118,000 × （161,447 ÷ 168,300 ）	式	0.00 1.00	0 113,195	0 113,195	113,195
現場環境改善費					0 408,000	408,000
27 快適トイレ設置		式	0.00 1.00	0 408,000	0 408,000	408,000

上段：原金額 下段：変更金額

総括表

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					78,489,997 81,915,958	3,425,961
間接工事費	5,922,539 + 20,985,053 6,654,857 + 21,983,434				26,907,592 28,638,291	1,730,699
共通仮設	194,331 + 5,188,214 + 539,994 715,526 + 5,390,207 + 549,124				5,922,539 6,654,857	732,318
共通仮設費（積上）					194,331 715,526	521,195
共通仮設費（率）	81,915,958 × (5,188,214 ÷ 78,489,997) × (6.61% ÷ 6.64%)				5,188,214 5,390,207	201,993
現場環境改善費	81,889,736 × (539,994 ÷ 78,259,777) × (0.69% ÷ 0.71%)				539,994 549,124	9,130
現場管理費	88,570,815 × (20,985,053 ÷ 84,412,536) × (24.86% ÷ 24.90%)				20,985,053 21,983,434	998,381
工事原価	78,489,997 + 5,922,539 + 20,985,053 81,915,958 + 6,654,857 + 21,983,434				105,397,589 110,554,249	5,156,660
一般管理費等	110,554,249 × (17,842,233 ÷ 105,397,589) × (16.88% ÷ 16.98%) - 9,208				17,842,233 18,595,751	753,518
工事価格	105,397,589 + 17,842,233 110,554,249 + 18,595,751				123,239,822 129,150,000	5,910,178
消費税等相当額	123,239,822 × 10.00% 129,150,000 × 10.00%				12,323,982 12,915,000	591,018
請負工事費	123,239,822 + 12,323,982 129,150,000 + 12,915,000				135,563,804 142,065,000	6,501,196

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(第2回変更)

番号：1

名称：取付金具製作

1日（陽極30個）（30組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付金具製作		組	30.00	1,428.00	42,840		
合 計	作業能力：30.00組			1,428.00	42,840		

番号：2

名称：取付金具取付

1日（陽極30個）（30組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付金具取付		組	30.00	2,091.00	62,730		
合 計	作業能力：30.00組			2,091.00	62,730		

番号：3

名称：陽極取付 3.5A-30年型

1日当り（18個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミニウム合金陽極	3.5A-30年型	個	18.00	303,000.00	5,454,000		
陽極取付	基地として作業可能 クレーン込み	個	18.00	24,480.00	440,640		
合 計	作業能力：18.00個			327,480.00	5,894,640		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(第2回変更)

番号：4

名称：足場設置撤去

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートアンカー	径16mm L=60mm	本	111.00	143.00	15,873		
鋼製足場	B=0.24m、L=4m	枚	56.00	862.00	48,272		
丸パイプ賃料	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	944.00	56.00	52,864		
クランプ賃料	直交	個	611.00	71.00	43,381		
足場設置撤去(鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	m	100.00	9,180.00	918,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	3.90	47,927.00	186,915	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			12,653.00	1,265,305		

番号：5

名称：下地処理

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かき落とし		m 2	100.00	7,854.00	785,400		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	3.60	47,927.00	172,537	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			9,579.00	957,937		

番号：17

名称：下地処理

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下地処理（書き落とし）	クレーン抜き	m 2	100.00	7,854.00	785,400		
クレーン付トラック	4t積級、2.9t吊	日	3.60	49,204.00	177,134	5.40H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			9,625.00	962,534		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(第2回変更)

番号：6

名称：被覆防食

ヘトロラム被覆材

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防食材料	ヘトロラム被覆材	m 2	100.00	103,000.00	10,300,000		
被覆防食(鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	m 2	100.00	23,460.00	2,346,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	6.70	47,927.00	321,110	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			129,671.00	12,967,110		

番号：7

名称：端部処理

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
端部処理(鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	m	100.00	12,240.00	1,224,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	2.90	47,927.00	138,988	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			13,629.00	1,362,988		

番号：18

名称：水中酸素アーク切断

1m当り (12m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中酸素アーク切断	2mm以上10mm未満	m	12.00	20,400.00	244,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400	8H	
合 計	作業能力：12.00m			24,433.00	293,200		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(第2回変更)

番号：19

名称：発生材運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	1,768.00	1,768		
取卸し・積込み費用		式	1.00	630.00	630		
合 計	作業能力：1.00式			2,398.00	2,398		

番号：20

名称：発生材運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		台	1.00	4.00	4		
取卸し・積込み費用		式	1.00	1.50	1		
合 計	作業能力：1.00式			5.00	5		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(第2回変更)

番号：21

名称：タラップ撤去設置

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ゴム製タラップ	H-150H×1200L 後付けタイプ	基	1.00	343,000.00	343,000		
ゴム製タラップ	H-150H×1500L 補助はしご	基	1.00	203,000.00	203,000		
手摺	sus304 Φ34×300W×300H	基	1.00	38,000.00	38,000		
世話役		人	1.50	31,930.00	47,895		
潜水士		人	1.50	52,940.00	79,410		
潜水連絡員		人	1.50	34,270.00	51,405		
潜水送気員		人	1.50	30,700.00	46,050		
普通作業員		人	4.00	25,700.00	102,800		
クレーン付トラック	4t積級、2.9t吊	日	1.00	49,204.00	49,204	5.40H / 8H	
諸雑費（まるめ）	労務費の40%	%	40.00	327,560.00	131,024		
合 計	作業能力：1.00式			1,091,788.00	1,091,788		

番号：22

名称：発生材運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	105.00	105		
取卸し・積込み費用		式	1.00	37.00	37		
合 計	作業能力：1.00式			142.00	142		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(第2回変更)

番号：8

名称：鋼材加工

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板	PL-100×100×6 SM490A	枚	1.00	1,024.00	1,024		
鋼板	PL-1600×30×6 SM490A	枚	1.00	519.00	519		
鋼板	PL-280×30×6 SM490A	枚	1.00	1,238.00	1,238		
合 計	作業能力：1.00式			2,781.00	2,781		

番号：23

名称：鋼材加工

1式当り（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板	PL-100×100×6 SM490A	枚	1.00	104.00	104		
鋼板	PL-1600×30×6 SM490A	枚	1.00	499.00	499		
鋼板	PL-200×30×6 SM490A	枚	1.00	62.50	62		
鋼板	PL-280×30×6 SM490A	枚	1.00	87.50	87		
鋼板	PL-100×100×6 SM490A	枚	1.00	104.00	104		
合 計	作業能力：1.00式			856.00	856		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(第2回変更)

番号：9

名称：足場設置撤去

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートアンカー	径16mm L=60mm	本	111.00	143.00	15,873		
鋼製足場	B=0.24m、L=4m	枚	56.00	306.00	17,136		
丸パイプ賃料	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	944.00	20.00	18,880		
クランプ賃料	直交	個	611.00	27.00	16,497		
足場設置撤去(鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	m	100.00	9,180.00	918,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	3.90	47,927.00	186,915	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			11,733.00	1,173,301		

番号：24

名称：足場設置撤去

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートアンカー	径16mm L=60mm	本	111.00	143.00	15,873		
鋼製足場	B=0.24m、L=4m	枚	56.00	306.00	17,136		
丸パイプ賃料	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	944.00	20.40	19,257		
クランプ賃料	直交	個	611.00	27.30	16,680		
足場設置撤去(鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	m	100.00	9,090.00	909,000		
クレーン付トラック	4t積級、2.9t吊	日	3.90	49,175.00	191,782	5.40H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			11,697.00	1,169,728		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(第2回変更)

番号：10

名称：水中被覆アーク溶接

1日当り（10.3m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中被覆アーク溶接	6mm以上10mm未満	m	10.30	33,150.00	341,445		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400	8H	
合 計	作業能力：10.30m			37,849.00	389,845		

番号：25

名称：水中被覆アーク溶接

1日当り（10.3m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中酸素アーク溶接		m	10.30	38,122.00	392,656		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400	8H	
合 計	作業能力：10.30m			42,820.00	441,056		

番号：11

名称：運搬費（貝殻等）

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	カキ殻	回	1.00	30,000.00	30,000		
合 計	作業能力：1.00回			30,000.00	30,000		

番号：12

名称：カキ殻

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	カキ殻	式	1.00	27,336.00	27,336		
合 計	作業能力：1.00式			27,336.00	27,336		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(第2回変更)

番号：13

名称：仮設材等運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	24,708.00	24,708		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	8,520.00	8,520		
合 計	作業能力：1.00式			33,228.00	33,228		

番号：14

名称：仮設材等運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	782.00	782		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	270.00	270		
合 計	作業能力：1.00式			1,052.00	1,052		

番号：15

名称：施工実態調査 1工種

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工実態調査	1工種	式	1.00	48,300.00	48,300		
合 計	作業能力：1.00式			48,300.00	48,300		

番号：16

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(第2回変更)

番号：26

名称：遠隔臨場に要する費用

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遠隔臨場に関する費用		式	1.00	118,000.00	118,000		
合 計	作業能力：1.00式			118,000.00	118,000		

番号：27

名称：快適トイレ設置

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
快適トイレ		式	1.00	408,000.00	408,000		
合 計	作業能力：1.00式			408,000.00	408,000		

単価表一覧

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(第2回変更)

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	47,927	5.80H / 8H	4	足場設置撤去	
						5	下地処理	
						6	被覆防食	ペトログラム被覆材
						7	端部処理	
						9	足場設置撤去	
2	クレーン付トラック	4t積級、2.9t吊	日	49,204	5.40H / 8H	17	下地処理	
						21	タラップ撤去設置	
3	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	48,400	8H	18	水中酸素アーク切断	
						10	水中被覆アーク溶接	
						25	水中被覆アーク溶接	
4	クレーン付トラック	4t積級、2.9t吊	日	49,175	5.40H / 8H	24	足場設置撤去	

単価表

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(第2回変更)

単価表番号：1
 単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	133.00	4,123		
運転手（特殊）		人	1.00	31,210.00	31,210		
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.80	634.00	3,677		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	日	1.23	7,250.00	8,917		供用日
合 計					47,927		

単価表番号：2
 単価表名称：クレーン付トラック 4t積級、2.9t吊

1日当り 5.40H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	ローリー	L	29.00	153.00	4,437		
運転手（特殊）		人	1.00	31,210.00	31,210		
損料（トラック[クレーン装置付]）	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	時間	5.40	736.00	3,974		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	日	1.21	7,920.00	9,583		供用日
合 計					49,204		

単価表番号：3
 単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400		
合 計					48,400		

単価表

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(第2回変更)

単価表番号：4

単価表名称：クレーン付トラック 4t積級、2.9t吊

1日当り 5.40H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	ローリー	L	29.00	152.00	4,408		
運転手（特殊）		人	1.00	31,210.00	31,210		
損料（トラック[クレーン装置付]）	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	時間	5.40	736.00	3,974		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	日	1.21	7,920.00	9,583		供用日
合 計					49,175		