

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 衣浦港

件名 令和8年度 衣浦港外港地区西防波堤改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度 衣浦港外港地区西防波堤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	47,791,890	
防波堤	1式	47,791,890	
本体補修工	1式	28,267,617	
グラウト充填工	1式	20,478,822	かき落とし 25.00m ² 、かき殻運搬 1.00回、かき殻処分 1.00m ³ 、型枠組立組外 46.00m ² 、機材設置撤去 1.00式、コンクリート削孔 8.00孔、注入管設置 8.00本、グラウト充填 33.00m ³ 、復旧工 8.00孔、排水汚泥処理 11.00日、プラント設備設置・解体 1.00回、拘束費 1.00式
充填コンクリート工	1式	7,788,795	鋼製枠組足場 46.00m ² 、既設表面研り 4.00m ² 、コンクリート削孔 3.00孔、差筋 4.00kg、樹脂カプセル 3.00本、差筋設置 3.00本、コンクリート削孔 12.00孔、差筋 11.00kg、樹脂カプセル 12.00本、差筋設置 12.00本、型枠組立組外 13.00m ² 、水中不分離性コンクリート打設 2.00m ³ 、拘束費 1.00式
上部補修工	1式	19,524,273	
断面修復工	1式	19,524,273	支保組立組外(重力式) 39.00m、枠組足場架払(重力式) 46.00m ² 、ひび割れ補修 8.00m、木製型枠組立組外(重力式) 42.00m ² 、鉄筋加工組立 245.00kg、鉄筋加工組立 257.00kg、補修材注入 6.00m ³ 、コンクリート撤去 6.00m ³ 、コンクリート殻運搬 6.00m ³ 、コンクリート殻処分 6.00m ³ 、拘束費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 衣浦港外港地区西防波堤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	47,791,890	
間接工事費	1式	19,245,710	
共通仮設費 (計)	1式	5,795,321	
共通仮設費 (積上)	1式	160,848	事業損失防止施設費、技術管理費
共通仮設費 (率)	1式	5,223,334	
現場環境改善費	1式	411,139	
現場管理費	1式	13,450,389	
工事原価	1式	67,037,600	
一般管理費等	1式	12,895,585	
契約保証費	1式	26,815	
工事価格	1式	79,960,000	
予定工事価格	1式	79,960,000	