

令和 8 年度

衣浦港外港地区臨港道路土質調査

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査費					7,273,433	
土質調査業務					7,273,433	
直接調査					2,945,312	
直接調査					2,943,312	
ボーリング					1,071,576	
1 海上ボーリング	φ86mm：粘性土・シルト (No.R8-1)	m	21.00	26,082	547,722	
2 海上ボーリング	φ86mm：砂・砂質土 (No.R8-1)	m	5.00	30,462	152,310	
3 海上ボーリング	φ86mm：レキ混り土砂 (No.R8-1)	m	8.00	46,443	371,544	
原位置試験					711,896	
4 原位置試験(標準貫入試験)	粘性土・シルト (No.R8-1)	回	21.00	19,301	405,321	
5 原位置試験(標準貫入試験)	砂・砂質土 (No.R8-1)	回	5.00	20,867	104,335	
6 原位置試験(標準貫入試験)	レキ混り土砂 (No.R8-1)	回	8.00	25,280	202,240	
土質試験					613,360	
7 物理試験		式	1.00	613,360	613,360	
協議・報告					202,450	
8 事前協議		回	1.00	98,650	98,650	

積算内訳表

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
9 中間報告		回	1.00	51,900	51,900	
10 最終報告		回	1.00	51,900	51,900	
成果					344,030	
11 報告書作成		式	1.00	301,030	301,030	
12 業務成果品		式	1.00	43,000	43,000	
直接経費					2,000	
国土地盤情報データベース検定費					2,000	
13 国土地盤情報データベース検定費		式	1.00	2,000	2,000	
間接調査					3,580,499	
間接調査					3,580,499	
準備					462,850	
14 調査準備		式	1.00	462,850	462,850	
位置測量					99,619	
15 位置測量(海上)		地点	1.00	99,619	99,619	
運搬					1,386,047	
16 交通船・交通車		式	1.00	1,140,012	1,140,012	

積算内訳表

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
17 機材運搬	ボーリングマシン 3.7kw	式	1.00	212,999	212,999	
18 試料運搬		式	1.00	33,036	33,036	
安全					1,611,380	
19 安全監視船		式	1.00	1,584,584	1,584,584	
20 標識灯損料	スパッド台船（水深10m用）	式	1.00	26,796	26,796	
施工管理					20,603	
21 施工管理費		式	1.00	20,603	20,603	
解析等調査業務					747,622	
解析等調査業務					726,160	
解析等調査					94,029	
22 既存資料収集・現地調査		式	1.00	94,029	94,029	
解析等調査成果					632,131	
23 資料整理とりまとめ（解析業務）		式	1.00	55,906	55,906	
24 断面図等の作成（解析業務）		式	1.00	56,732	56,732	
25 総合的な解析（解析業務）		式	1.00	519,493	519,493	
公開用成果品					21,462	

積算内訳表

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
公開用成果品					21,462	
26 公開用成果品作成		式	1.00	21,462	21,462	

総括表

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接調査費					2,945,312	
間接調査費					3,580,499	
諸経費	$6,523,811 \times 69.6\% - 6,383$				4,534,189	
一般調査業務費	$2,945,312 + 3,580,499 + 4,534,189$				11,060,000	
直接原価	$738,400 + 9,222$				747,622	
直接人件費					738,400	
直接経費					9,222	
その他原価	$738,400 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				397,628	
業務原価	$747,622 + 397,628$				1,145,250	
一般管理費等	$1,145,250 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 1,967$				614,750	
解析等調査業務費	$1,145,250 + 614,750$				1,760,000	
調査業務費	$11,060,000 + 1,760,000$				12,820,000	
消費税等相当額	$12,820,000 \times 10.00\%$				1,282,000	
土質調査業務費	$12,820,000 + 1,282,000$				14,102,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査

番号：1

名称：海上ボーリング

φ86mm：粘性土・シルト (No.R8-1)

1日当り（6.8m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	10,115.00	10,115	8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.50	35,200.00	52,800		
雑材料	土質調査用	%	6.80	156,600.00	10,648		
合 計	作業能力：6.80m			26,082.00	177,363		

番号：2

名称：海上ボーリング

φ86mm：砂・砂質土 (No.R8-1)

1日当り（6.1m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	10,115.00	10,115	8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.50	35,200.00	52,800		
雑材料	土質調査用	%	12.20	156,600.00	19,105		
合 計	作業能力：6.10m			30,462.00	185,820		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査

番号：3

名称：海上ボーリング φ86mm：レキ混り土砂 (No.R8-1)

1日当り（4.5m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	10,115.00	10,115	8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.50	35,200.00	52,800		
雑材料	土質調査用	%	27.00	156,600.00	42,282		
合 計	作業能力：4.50m			46,443.00	208,997		

番号：4

名称：原位置試験（標準貫入試験） 粘性土・シルト (No.R8-1)

1日当り（9.4回）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	10,115.00	10,115	8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.50	35,200.00	52,800		
雑材料	土質調査用	%	9.40	156,600.00	14,720		
合 計	作業能力：9.40回			19,301.00	181,435		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査

番号：5

名称：原位置試験(標準貫入試験) 砂・砂質土 (No.R8-1)

1日当り (9.4回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	10,115.00	10,115	8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.50	35,200.00	52,800		
雑材料	土質調査用	%	18.80	156,600.00	29,440		
合 計	作業能力：9.40回			20,867.00	196,155		

番号：6

名称：原位置試験(標準貫入試験) レキ混り土砂 (No.R8-1)

1日当り (8.1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	10,115.00	10,115	8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	1.50	35,200.00	52,800		
雑材料	土質調査用	%	24.30	156,600.00	38,053		
合 計	作業能力：8.10回			25,280.00	204,768		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査

番号：7

名称：物理試験

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土粒子の密度		個	17.00	6,570.00	111,690		
含水比		個	17.00	1,600.00	27,200		
粒度分析	粘土用	個	17.00	15,600.00	265,200		
液性限界		個	17.00	8,300.00	141,100		
塑性限界		個	17.00	4,010.00	68,170		
合 計	作業能力：1.00式			613,360.00	613,360		

番号：8

名称：事前協議

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	0.50	45,500.00	22,750		
地質調査員		人	0.50	35,200.00	17,600		
合 計	作業能力：1.00回			98,650.00	98,650		

番号：9

名称：中間報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	0.50	58,300.00	29,150		
主任地質調査員		人	0.50	45,500.00	22,750		
合 計	作業能力：1.00回			51,900.00	51,900		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査

番号：10

名称：最終報告

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	0.50	58,300.00	29,150		
主任地質調査員		人	0.50	45,500.00	22,750		
合 計	作業能力：1.00回			51,900.00	51,900		

番号：11

名称：報告書作成

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	2.80	58,300.00	163,240		
主任地質調査員		人	2.10	45,500.00	95,550		
地質調査員		人	1.20	35,200.00	42,240		
合 計	作業能力：1.00式			301,030.00	301,030		

番号：12

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	43,000.00	43,000		
合 計	作業能力：1.00式			43,000.00	43,000		

番号：13

名称：国土地盤情報データベース検定費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
国土地盤情報データベース検定費		本	1.00	2,000.00	2,000		
合 計	作業能力：1.00式			2,000.00	2,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査

番号：14

名称：調査準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	4.00	58,300.00	233,200		
主任地質調査員		人	3.50	45,500.00	159,250		
地質調査員		人	2.00	35,200.00	70,400		
合 計	作業能力：1.00式			462,850.00	462,850		

番号：15

名称：位置測量(海上)

1日当り（3地点）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,243.00	4,243	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	93,188.00	93,188	8H	
地質調査技師		人	1.00	58,300.00	58,300		
主任地質調査員		人	1.00	45,500.00	45,500		
地質調査員		人	2.00	35,200.00	70,400		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
雑材料	全体の%	%	0.50	297,371.00	1,486		
合 計	作業能力：3.00地点			99,619.00	298,857		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査

番号：16

名称：交通船・交通車

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通船	FRP D 70PS型 3.0t	日	12.00	90,639.00	1,087,668	8H	
交通車	ライトバン 2L	日	11.00	4,243.00	46,673	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,134,341.00	5,671		
合 計	作業能力：1.00式			1,140,012.00	1,140,012		

番号：17

名称：機材運搬 ボーリングマシン 3.7kw

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	1.50	47,427.00	71,140	5.40H / 8H	
地質調査員		人	4.00	35,200.00	140,800		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	211,940.00	1,059		
合 計	作業能力：1.00式			212,999.00	212,999		

番号：18

名称：試料運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
地質調査技師		人	0.50	58,300.00	29,150		
交通車	ライトバン 2L	日	0.50	7,773.00	3,886	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00式			33,036.00	33,036		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査

番号：19

名称：安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	9.00	175,189.00	1,576,701	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,576,701.00	7,883		
合 計	作業能力：1.00式			1,584,584.00	1,584,584		

番号：20

名称：標識灯損料 スパッド台船（水深10m用）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識灯	光度12、14cd E-1型、E-8型	式	1.00	25,520.00	25,520		
消耗品費	損料の%	%	5.00	25,520.00	1,276		
合 計	作業能力：1.00式			26,796.00	26,796		

番号：21

名称：施工管理費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工管理費		式	1.00	20,603.00	20,603		
合 計	作業能力：1.00式			20,603.00	20,603		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査

番号：22

名称：既存資料収集・現地調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（Ａ）		人	0.60	62,600.00	37,560		
技師（Ｂ）		人	0.60	49,300.00	29,580		
技師（Ｃ）		人	0.60	42,500.00	25,500		
事務用品費	労務費の%	%	1.50	92,640.00	1,389		
合 計	作業能力：1.00式			94,029.00	94,029		

番号：23

名称：資料整理とりまとめ（解析業務）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（Ｂ）		人	0.60	49,300.00	29,580		
技師（Ｃ）		人	0.60	42,500.00	25,500		
事務用品費	労務費の%	%	1.50	55,080.00	826		
合 計	作業能力：1.00式			55,906.00	55,906		

番号：24

名称：断面図等の作成（解析業務）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（Ｂ）		人	0.60	49,300.00	29,580		
技師（Ｃ）		人	0.60	42,500.00	25,500		
事務用品費	労務費の%	%	3.00	55,080.00	1,652		
合 計	作業能力：1.00式			56,732.00	56,732		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査

番号：25

名称：総合的な解析（解析業務）

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師（設計）		人	2.00	70,900.00	141,800		
技師（A）		人	2.00	62,600.00	125,200		
技師（B）		人	2.00	49,300.00	98,600		
技師（C）		人	3.50	42,500.00	148,750		
事務用品費	労務費の%	%	1.00	514,350.00	5,143		
合 計	作業能力：1.00式			519,493.00	519,493		

番号：26

名称：公開用成果品作成

式（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（C）		人	0.50	42,500.00	21,250		
事務用品費	労務費の%	%	1.00	21,250.00	212		
合 計	作業能力：1.00式			21,462.00	21,462		

単価表一覧

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	ボーリングマシン	3.7kW級	日	10,115	8H	1	海上ボーリング	φ86mm：粘性土・シルト (No.R8-1)
						2	海上ボーリング	φ86mm：砂・砂質土 (No.R8-1)
						3	海上ボーリング	φ86mm：レキ混り土砂 (No.R8-1)
						4	原位置試験(標準貫入試験)	粘性土・シルト (No.R8-1)
						5	原位置試験(標準貫入試験)	砂・砂質土 (No.R8-1)
						6	原位置試験(標準貫入試験)	レキ混り土砂 (No.R8-1)
2	交通車	ライトバン 2L	日	4,243	2.00H / 8H	15	位置測量(海上)	
						16	交通船・交通車	
3	測量船	FRP D 70PS型	日	93,188	8H	15	位置測量(海上)	
4	交通船	FRP D 70PS型 3.0t	日	90,639	8H	16	交通船・交通車	
5	クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	47,427	5.40H / 8H	17	機材運搬	ボーリングマシン 3.7kw
6	交通車	ライトバン 2L	日	7,773	6.00H / 8H	18	試料運搬	
7	安全監視船	FRP D 180PS型	日	175,189	6.00H / 8H	19	安全監視船	

単価表

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査

単価表番号：1

単価表名称：ボーリングマシン 3.7kW級

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	8.00	150.50	1,204		
損料（ボーリングマシン[油圧式]）	通称3.7kW級	日	1.00	2,280.00	2,280		運転日
損料（ボーリングマシン[油圧式]）	通称3.7kW級	日	1.50	2,310.00	3,465		供用日
損料（グラウトポンプ[単筒複動ピストン式]）	吐出量30～70L/min	日	1.00	1,390.00	1,390		運転日
損料（グラウトポンプ[単筒複動ピストン式]）	吐出量30～70L/min	日	1.63	1,090.00	1,776		供用日
合 計					10,115		

単価表番号：2

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	150.00	1,050		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	395.00	790		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	2,020.00	2,403		供用日
合 計					4,243		

単価表

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査

単価表番号：3

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	114.70	5,046		
高級船員		人	1.20	37,400.00	44,880	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
現場管理費		%	25.65	58,680.00	15,051		
一般管理費		%	26.39	73,731.00	19,457		
合 計					93,188		

単価表番号：4

単価表名称：交通船 FRP D 70PS型 3.0t

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	30.00	114.70	3,441		
高級船員		人	1.20	37,400.00	44,880	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
現場管理費		%	25.65	57,075.00	14,639		
一般管理費		%	26.39	71,714.00	18,925		
合 計					90,639		

単価表

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査

単価表番号：5

単価表名称：クレーン付トラック 4t積級、2t吊

1日当り 5.40H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	29.00	150.50	4,364		
運転手（特殊）		人	1.00	30,600.00	30,600		
損料（トラック[クレーン装置付]）	通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	時間	5.40	677.00	3,655		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	日	1.21	7,280.00	8,808		供用日
合 計					47,427		

単価表番号：6

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	20.00	150.00	3,000		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	6.00	395.00	2,370		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	2,020.00	2,403		供用日
合 計					7,773		

単価表

令和8年度 衣浦港外港地区臨港道路土質調査

単価表番号：7

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	114.70	4,243		
高級船員		人	1.20	37,400.00	44,880	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	29,600.00	35,520	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
現場管理費		%	25.65	110,315.00	28,295		
一般管理費		%	26.39	138,610.00	36,579		
合 計					175,189		