

契 約 の 内 容

契約年月日	令和8年10月15日																																																																																																																																																																
契約業者名	神野建設株式会社																																																																																																																																																																
契約者の住所	愛知県豊橋市神野新田町字コノ割9-1																																																																																																																																																																
工事の名称	令和8年度 三河港神野地区岸壁（-10m）改良工事																																																																																																																																																																
工事場所	三河港神野ふ頭町地先																																																																																																																																																																
工事種別	港湾土木工事																																																																																																																																																																
工事内容	〈 〉 は概算数量 <table border="1"> <thead> <tr> <th>工種名</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>岸壁（-10m）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>構造物撤去工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>撤去工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>舗装版切断</td><td>As 版 t=20cm</td><td>m</td><td>185</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>舗装版撤去</td><td>As 版 t=20cm</td><td>m2</td><td>126</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>路盤工撤去</td><td>既設上層路盤 t=15cm</td><td>m2</td><td>126</td><td>〈 19m3〉</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>既設下層路盤 t=15cm</td><td>m2</td><td>126</td><td>〈 19m3〉</td><td></td></tr> <tr> <td>土工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>既設タイロッド調査</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>掘削・埋戻</td><td>土砂</td><td>m3</td><td>〈38〉</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>排泥ビット</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>掘削</td><td>土砂</td><td>m3</td><td>〈44〉</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>埋戻</td><td>土砂</td><td>m3</td><td>〈44〉</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>陸上地盤改良工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>固化工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>高圧噴射式固化工</td><td>quack=1.500kN/m2、 φ 2.500mm、L=8.50m</td><td>本</td><td>34</td><td>標準噴射仕様</td><td>15 分/m</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>本</td><td>2</td><td>特殊噴射仕様</td><td>18 分/m</td></tr> <tr> <td>排泥運搬処分工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>排泥処理</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〈 1,000m3〉</td><td></td></tr> <tr> <td>舗装工</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>アスファルト舗装</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>下層路盤</td><td>t=15cm 流用材</td><td>m2</td><td>126</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>上層路盤</td><td>t=15cm 流用材</td><td>m2</td><td>126</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>基層</td><td>t=15cm</td><td>m2</td><td>337</td><td></td><td>3 層</td></tr> <tr> <td>表層</td><td>t=5cm</td><td>m2</td><td>126</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					工種名	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要	岸壁（-10m）						構造物撤去工						撤去工						舗装版切断	As 版 t=20cm	m	185			舗装版撤去	As 版 t=20cm	m2	126			路盤工撤去	既設上層路盤 t=15cm	m2	126	〈 19m3〉			既設下層路盤 t=15cm	m2	126	〈 19m3〉		土工						既設タイロッド調査						掘削・埋戻	土砂	m3	〈38〉			排泥ビット						掘削	土砂	m3	〈44〉			埋戻	土砂	m3	〈44〉			陸上地盤改良工						固化工						高圧噴射式固化工	quack=1.500kN/m2、 φ 2.500mm、L=8.50m	本	34	標準噴射仕様	15 分/m			本	2	特殊噴射仕様	18 分/m	排泥運搬処分工						排泥処理		式	1	〈 1,000m3〉		舗装工						アスファルト舗装						下層路盤	t=15cm 流用材	m2	126			上層路盤	t=15cm 流用材	m2	126			基層	t=15cm	m2	337		3 層	表層	t=5cm	m2	126		
工種名	規格・形状寸法	単位	数量	参考数量	摘要																																																																																																																																																												
岸壁（-10m）																																																																																																																																																																	
構造物撤去工																																																																																																																																																																	
撤去工																																																																																																																																																																	
舗装版切断	As 版 t=20cm	m	185																																																																																																																																																														
舗装版撤去	As 版 t=20cm	m2	126																																																																																																																																																														
路盤工撤去	既設上層路盤 t=15cm	m2	126	〈 19m3〉																																																																																																																																																													
	既設下層路盤 t=15cm	m2	126	〈 19m3〉																																																																																																																																																													
土工																																																																																																																																																																	
既設タイロッド調査																																																																																																																																																																	
掘削・埋戻	土砂	m3	〈38〉																																																																																																																																																														
排泥ビット																																																																																																																																																																	
掘削	土砂	m3	〈44〉																																																																																																																																																														
埋戻	土砂	m3	〈44〉																																																																																																																																																														
陸上地盤改良工																																																																																																																																																																	
固化工																																																																																																																																																																	
高圧噴射式固化工	quack=1.500kN/m2、 φ 2.500mm、L=8.50m	本	34	標準噴射仕様	15 分/m																																																																																																																																																												
		本	2	特殊噴射仕様	18 分/m																																																																																																																																																												
排泥運搬処分工																																																																																																																																																																	
排泥処理		式	1	〈 1,000m3〉																																																																																																																																																													
舗装工																																																																																																																																																																	
アスファルト舗装																																																																																																																																																																	
下層路盤	t=15cm 流用材	m2	126																																																																																																																																																														
上層路盤	t=15cm 流用材	m2	126																																																																																																																																																														
基層	t=15cm	m2	337		3 層																																																																																																																																																												
表層	t=5cm	m2	126																																																																																																																																																														
工期（自）	令和8年10月15日																																																																																																																																																																
工期（至）	令和9年3月26日																																																																																																																																																																
契約金額（税込み）	¥165, 550, 000. -																																																																																																																																																																