

令和8年度

三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算内訳表

令和8年度三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					92,972,037	
護岸					92,972,037	
構造物撤去工					1,839,034	
撤去工					1,443,550	
舗装版切断					290,820	
1-1 舗装版切断	As版 t=20cm	m	185.00	1,572	290,820	
舗装版破碎					1,043,518	
1-2 舗装版破碎①	As版 t=20cm 破碎幅1.0m超え	m ²	47.00	620.4	29,158	
1-3 舗装版破碎②	As版 t=20cm 破碎幅1.0m以内	m ²	79.00	12,840	1,014,360	
路盤工撤去					109,212	
1-4 掘削①	既設上層路盤 t=15cm	m ³	19.00	2,874	54,606	
1-5 掘削②	既設下層路盤 t=15cm	m ³	19.00	2,874	54,606	
運搬処分工					395,484	
運搬					195,734	
1-6 アスファルト殻運搬	施工箇所～処理施設 As版 t=20cm	m ³	25.00	2,389	59,725	
1-7 土砂等運搬①	路盤材	m ³	38.00	3,442	130,796	

合併積算内訳表

令和8年度三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-8 整地①	路盤材	m 3	38.00	137.2	5,213	
処分費					199,750	
1-9 処分費(m3)	アスファルト殻	m 3	25.00	7,990	199,750	
土工					470,780	
既設タイロッド調査					152,988	
掘削・埋戻					152,988	
1-10 掘削③	土砂	m 3	38.00	2,874	109,212	
1-11 埋戻①	土砂	m 3	38.00	1,152	43,776	
排泥ピット					317,792	
掘削					165,827	
1-12 掘削④	土砂	m 3	44.00	2,874	126,456	
1-13 土砂等運搬②	土砂	m 3	11.00	3,442	37,862	
1-14 整地②	土砂	m 3	11.00	137.2	1,509	
埋戻					151,965	
1-15 埋戻②	土砂	m 3	44.00	2,103	92,532	
1-16 積込	土砂	m 3	11.00	1,961	21,571	

合併積算内訳表

令和8年度三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-17 土砂等運搬③	土砂	m ³	11.00	3,442	37,862	
陸上地盤改良工					88,317,203	
固結工					60,317,203	
高圧噴射攪拌固化改良					60,317,203	
1-18 高圧噴射攪拌工①		式	1.00	52,375,113	52,375,113	
1-19 高圧噴射攪拌工②		式	1.00	5,551,190	5,551,190	
1-20 組立解体費（先行掘削）		式	1.00	576,800	576,800	
1-21 組立解体費（造成）		式	1.00	1,814,100	1,814,100	
排泥運搬処分工					28,000,000	
排泥運搬					10,000,000	
1-22 排泥運搬費	排泥	m ³	1,000.00	10,000	10,000,000	
排泥処分					18,000,000	
1-23 排泥処分費	排泥	m ³	1,000.00	18,000	18,000,000	
舗装工					2,345,020	
路床工					43,596	
不陸整正					43,596	

合併積算内訳表

令和8年度三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-24 路床整地転圧(人力)	補足材料なし	m ²	126.00	346	43,596	
アスファルト舗装工					2,301,424	
下層路盤					358,311	
1-25 路盤材敷均し転圧(人力)①	流用材 t=15 c m	m ²	126.00	2,029	255,654	
1-26 路盤材積込①	路盤材	m ³	19.00	1,961	37,259	
1-27 土砂等運搬④	路盤材	m ³	19.00	3,442	65,398	
上層路盤					358,311	
1-28 路盤材敷均し転圧(人力)②	流用材 (粒度調整碎石 (M30)) t=15 c m	m ²	126.00	2,029	255,654	
1-29 路盤材積込②	流用材 (粒度調整碎石 (M30))	m ³	19.00	1,961	37,259	
1-30 土砂等運搬⑤	流用材 (粒度調整碎石 (M30))	m ³	19.00	3,442	65,398	
基層					1,189,950	
1-31 基層①	粗粒度As (20) t=5cm 1層目 施工幅1.0m	m ²	78.80	3,647	287,383	
1-32 基層②	粗粒度As (20) t=5cm 2、3層目 施工幅1.0m	m ²	157.60	3,528	556,012	
1-33 基層③	粗粒度As (20) t=5cm 1層目 施工幅6.63m	m ²	47.10	2,533	119,304	
1-34 基層④	粗粒度As (20) t=5cm 2、3層目 施工幅6.63m	m ²	94.10	2,415	227,251	
表層					394,852	

合併積算内訳表

令和8年度三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-35 表層①	密粒度As (20) t=5cm 施工幅1.0m	m ²	78.80	3,553	279,976	
1-36 表層②	密粒度As (20) t=5cm 施工幅6.63m	m ²	47.10	2,439	114,876	
共通仮設費(積上)					4,184,867	
共通仮設費					4,184,867	
運搬費					1,250,360	
運搬費					1,174,988	
1-37 運搬	地盤改良機械設備	組	1.00	1,174,988	1,174,988	
仮設材等運搬					75,372	
1-38 仮設材等運搬	H形鋼 H300×H300 仮囲い	式	1.00	75,372	75,372	
安全費					2,814,507	
安全対策					2,814,507	
1-39 交通誘導整理員	交通誘導員A	式	1.00	1,260,672	1,260,672	
1-40 防塵対策	H=1.8m	m	71.00	10,385	737,335	
1-41 仮囲い材料		式	1.00	816,500	816,500	
技術管理費					120,000	
諸経費動向調査					120,000	

合併積算内訳表

令和8年度三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-42 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
調査費					5,910,486	
土質調査業務					5,910,486	
土質調査業務					5,910,486	
直接調査					4,883,250	
事前調査					9,300	
2-1 六価クロム溶出試験		回	3.00	3,100	9,300	
試験杭調査					3,249,300	
2-2 削孔（レキ質土）	レキ質土 φ116mm	m	6.00	51,300	307,800	
2-3 削孔（改良体）	改良体：固結粘土・固結シルト φ116mm	m	51.00	35,300	1,800,300	
2-4 乱れの少ない試料採取（陸上施工）	ロータリー式二重管サンプラー	個	18.00	46,300	833,400	
2-5 一軸圧縮試験		回	18.00	17,100	307,800	
事後調査					1,624,650	
2-6 削孔（レキ質土）	レキ質土 φ116mm	m	3.00	51,300	153,900	
2-7 削孔（改良体）	改良体：固結粘土・固結シルト φ116mm	m	25.50	35,300	900,150	
2-8 乱れの少ない試料採取（陸上施工）	ロータリー式二重管サンプラー	個	9.00	46,300	416,700	

合併積算内訳表

令和8年度三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-9 一軸圧縮試験		回	9.00	17,100	153,900	
間接調査					1,027,236	
足場					648,900	
2-10 足場仮設	試験杭調査6箇所＋事後調査3箇所	箇所	9.00	72,100	648,900	
運搬					378,336	
2-11 機材運搬	試験杭調査の1回と事後調査の1回の合計2回(式)	式	2.00	189,168	378,336	

合併積算総括表

令和8年度三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					92,972,037	
間接工事費	9,888,819 + 21,407,825				31,296,644	
共通仮設費（計）	4,184,867 + 5,165,592 + 538,360				9,888,819	
共通仮設費（積上）					4,184,867	
共通仮設費（率）	77,561,448 × 6.66% ((5.03% × 1.00 + 1.50%) × 1.02)				5,165,592	
現場環境改善費	74,772,287 × 0.72%				538,360	
現場管理費	87,450,267 × 24.48% ((22.77% + 1.00%) × 1.03)				21,407,825	
工事原価	92,972,037 + 31,296,644				124,268,681	
一般管理費等	108,858,092 × 18.15% (18.15% × 1.00) - 9,967				19,747,776	
契約保証費	108,858,092 × 0.04%				43,543	
工事価格	124,268,681 + 19,747,776 + 43,543				144,060,000	
直接調査費					5,910,486	
諸経費	5,901,186 × 70.2% - 3,118				4,139,514	
一般調査業務費	5,910,486 + 4,139,514				10,050,000	
調査業務費					10,050,000	
合計価格	144,060,000 + 10,050,000				154,110,000	

合併積算総括表

令和8年度三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税等相当額	154,110,000 × 10.00%				15,411,000	
請負工事費					169,521,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度三河港神野地区岸壁(−10m)改良工事

番号：1-1

名称：舗装版切断 As版 t=20cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	As版 t=20cm	m	1.000	1,572	1,572		
合 計	作業能力：1.00m			1,572	1,572		

番号：1-2

名称：舗装版破碎① As版 t=20cm 破碎幅1.0m超え

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎①	As版 t=20cm 破碎幅1.0m超え	m 2	1.000	620.4	620.4		
合 計	作業能力：1.00m 2			620.4	620.4		

番号：1-3

名称：舗装版破碎② As版 t=20cm 破碎幅1.0m以内

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎②	As版 t=20cm 破碎幅1.0m以内	m 2	1.000	12,840	12,840		
合 計	作業能力：1.00m 2			12,840	12,840		

番号：1-4

名称：掘削① 既設上層路盤 t=15cm

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削①	既設上層路盤 t=15cm	m 3	1.00	2,874	2,874		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,874	2,874		

代価表・施工パッケージ

令和8年度三河港神野地区岸壁(−10m)改良工事

番号：1-5

名称：掘削② 既設下層路盤 t=15cm

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削②	既設下層路盤 t=15cm	m3	1.00	2,874	2,874		
合 計	作業能力：1.00m3			2,874	2,874		

番号：1-6

名称：アスファルト殻運搬 施工箇所～処理施設 As版 t=20cm

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬	施工箇所～処理施設 As版 t=20cm	m3	1.000	2,389	2,389		
合 計	作業能力：1.00m3			2,389	2,389		

番号：1-7

名称：土砂等運搬① 路盤材

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬①	路盤材	m3	1.00	3,442	3,442		
合 計	作業能力：1.00m3			3,442	3,442		

番号：1-8

名称：整地① 路盤材

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地①	路盤材	m3	1.00	137.2	137.2		
合 計	作業能力：1.00m3			137.2	137.2		

代価表・施工パッケージ

令和8年度三河港神野地区岸壁(−10m)改良工事

番号：1-9

名称：処分費(m3) アスファルト殻

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻	m3	100.000	7,990.00	799,000		
合 計	作業能力：100.00m3			7,990.00	799,000		

番号：1-10

名称：掘削③ 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削③	土砂	m3	1.00	2,874	2,874		
合 計	作業能力：1.00m3			2,874	2,874		

番号：1-11

名称：埋戻① 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻①	土砂	m3	1.00	1,152	1,152		
合 計	作業能力：1.00m3			1,152	1,152		

番号：1-12

名称：掘削④ 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削④	土砂	m3	1.00	2,874	2,874		
合 計	作業能力：1.00m3			2,874	2,874		

代価表・施工パッケージ

令和8年度三河港神野地区岸壁(−10m)改良工事

番号：1-13

名称：土砂等運搬② 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬②	土砂	m3	1.00	3,442	3,442		
合 計	作業能力：1.00m3			3,442	3,442		

番号：1-14

名称：整地② 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地②	土砂	m3	1.00	137.2	137.2		
合 計	作業能力：1.00m3			137.2	137.2		

番号：1-15

名称：埋戻② 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻②	土砂	m3	1.00	2,103	2,103		
合 計	作業能力：1.00m3			2,103	2,103		

番号：1-16

名称：積込 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込	土砂	m3	1.00	1,961	1,961		
合 計	作業能力：1.00m3			1,961	1,961		

代価表・施工パッケージ

令和8年度三河港神野地区岸壁(−10m)改良工事

番号：1-17

名称：土砂等運搬③ 土砂

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬③	土砂	m3	1.00	3,442	3,442		
合 計	作業能力：1.00m3			3,442	3,442		

番号：1-18

名称：高圧噴射攪拌工①

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工	ボーリング工A 先行削孔工□	人	36.00	32,400.00	1,166,400		
特殊作業員	ボーリング工B 先行削孔工□	人	36.00	29,800.00	1,072,800		
普通作業員	先行削孔工	人	36.00	25,200.00	907,200		
世話役	職長	人	21.00	31,300.00	657,300		
特殊作業員	Megaジェット工造成工□	人	63.00	29,800.00	1,877,400		
普通作業員	造成工	人	42.00	25,200.00	1,058,400		
電工	機電工 造成工	人	21.00	28,200.00	592,200		
注入材料		m3	885.20	23,515.00	20,815,478		
①-1消耗材料費	先行削孔工、砂礫	式	1.00	1,272,052.00	1,272,052		
②-1消耗材料費	造成工、砂礫	式	1.00	7,604,035.00	7,604,035		
先行削孔運転日	機械損料	日	18.00	58,116.00	1,046,088		
先行削孔供用日	機械損料	日	30.00	69,806.00	2,094,180		
造成運転日	機械損料	日	21.00	166,495.00	3,496,395		
造成供用日	機械損料	日	37.00	112,278.00	4,154,286		
⑦-1諸雑費		式	1.00	4,560,899.00	4,560,899		
合 計	作業能力：1.00式			52,375,113.00	52,375,113		

代価表・施工パッケージ

令和8年度三河港神野地区岸壁(−10m)改良工事

番号：1-19

名称：高圧噴射攪拌工②

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工	ボーリング工A 先行削孔工□	人	4.00	32,400.00	129,600		
特殊作業員	ボーリング工B 先行削孔工□	人	4.00	29,800.00	119,200		
普通作業員	先行削孔工	人	4.00	25,200.00	100,800		
世話役	職長	人	2.00	31,300.00	62,600		
特殊作業員	Megaジェット工造成工□	人	6.00	29,800.00	178,800		
普通作業員	造成工	人	4.00	25,200.00	100,800		
電工	機電工 造成工	人	2.00	28,200.00	56,400		
注入材料		m ³	62.20	23,515.00	1,462,633		
①-2消耗材料費	先行削孔工、砂礫	式	1.00	121,148.00	121,148		
②-2消耗材料費	造成工、砂礫	式	1.00	724,194.00	724,194		
先行削孔運転日	機械損料	日	2.00	58,116.00	116,232		
先行削孔供用日	機械損料	日	7.00	69,806.00	488,642		
造成運転日	機械損料	日	2.00	166,495.00	332,990		
造成供用日	機械損料	日	10.00	112,278.00	1,122,780		
⑦-2諸雑費		式	1.00	434,371.00	434,371		
合 計	作業能力：1.00式			5,551,190.00	5,551,190		

代価表・施工パッケージ

令和8年度三河港神野地区岸壁(−10m)改良工事

番号：1-20

名称：組立解体費（先行掘削）

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工	ボーリング工A	人	6.00	32,400.00	194,400		
特殊作業員	ボーリング工B	人	6.00	29,800.00	178,800		
普通作業員		人	6.00	25,200.00	151,200		
仮設材料費	先行削孔	式	1.00	52,400.00	52,400		
合 計	作業能力：1.00式			576,800.00	576,800		

番号：1-21

名称：組立解体費（造成）

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役	職長	人	5.00	31,300.00	156,500		
特殊作業員	Megaジェット工	人	15.00	29,800.00	447,000		
溶接工	機械工	人	5.00	34,900.00	174,500		
電工	機電工	人	5.00	28,200.00	141,000		
普通作業員		人	10.00	25,200.00	252,000		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	50t吊	日	5.00	93,200.00	466,000		
仮設材料費	造成	式	1.00	177,100.00	177,100		
合 計	作業能力：1.00式			1,814,100.00	1,814,100		

番号：1-22

名称：排泥運搬費 排泥

1m³

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排泥運搬費		m ³	1.00	10,000.00	10,000		
合 計	作業能力：1.00m ³			10,000.00	10,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度三河港神野地区岸壁(−10m)改良工事

番号：1-23

名称：排泥処分費 排泥

1m³

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排泥処分費		m ³	1.00	18,000.00	18,000		
合 計	作業能力：1.00m ³			18,000.00	18,000		

番号：1-24

名称：路床整地転圧(人力) 補足材料なし

1日当り (528m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	1.00	48,619.00	48,619	4.00H / 8H	
普通作業員		人	5.30	25,200.00	133,560		
雑材料	全体の%	%	0.50	182,179.00	910		
合 計	作業能力：528.00m ²			346.00	183,089		

番号：1-25

名称：路盤材敷均し転圧(人力)① 流用材 t=15cm

1日当り (757m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	2.00	48,619.00	97,238	4.00H / 8H	
普通作業員		人	56.80	25,200.00	1,431,360		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,528,598.00	7,642		
合 計	作業能力：757.00m ²			2,029.00	1,536,240		

番号：1-26

名称：路盤材積込① 路盤材

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材積込①	路盤材	m ³	1.00	1,961	1,961		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,961	1,961		

代価表・施工パッケージ

令和8年度三河港神野地区岸壁(−10m)改良工事

番号：1-27

名称：土砂等運搬④ 路盤材

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬④	路盤材	m3	1.00	3,442	3,442		
合 計	作業能力：1.00m3			3,442	3,442		

番号：1-28

名称：路盤材敷均し転圧(人力)② 流用材（粒度調整碎石（M30）） t=15cm

1日当り（757m2）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ローラ（排出ガス対策型）	搭乗式 コンバインド型 3～4t	日	2.00	48,619.00	97,238	4.00H / 8H	
普通作業員		人	56.80	25,200.00	1,431,360		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,528,598.00	7,642		
合 計	作業能力：757.00m2			2,029.00	1,536,240		

番号：1-29

名称：路盤材積込② 流用材（粒度調整碎石（M30））

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材積込②	流用材（粒度調整碎石（M30））	m3	1.00	1,961	1,961		
合 計	作業能力：1.00m3			1,961	1,961		

番号：1-30

名称：土砂等運搬⑤ 流用材（粒度調整碎石（M30））

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬⑤	流用材（粒度調整碎石（M30））	m3	1.00	3,442	3,442		
合 計	作業能力：1.00m3			3,442	3,442		

代価表・施工パッケージ

令和8年度三河港神野地区岸壁(−10m)改良工事

番号：1-31

名称：基層① 粗粒度As (20) t=5cm 1層目 施工幅1.0m

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基層①	粗粒度As (20) t=5cm 1層目 施工幅1.0m	m 2	1.000	3,647	3,647		
合 計	作業能力：1.00m 2			3,647	3,647		

番号：1-32

名称：基層② 粗粒度As (20) t=5cm 2、3層目 施工幅1.0m

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基層②	粗粒度As (20) t=5cm 2、3層目 施工幅1.0m	m 2	1.000	3,528	3,528		
合 計	作業能力：1.00m 2			3,528	3,528		

番号：1-33

名称：基層③ 粗粒度As (20) t=5cm 1層目 施工幅6.63m

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基層③	粗粒度As (20) t=5cm 1層目 施工幅6.63m	m 2	1.000	2,533	2,533		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,533	2,533		

番号：1-34

名称：基層④ 粗粒度As (20) t=5cm 2、3層目 施工幅6.63m

1m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基層④	粗粒度As (20) t=5cm 2、3層目 施工幅6.63m	m 2	1.000	2,415	2,415		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,415	2,415		

代価表・施工パッケージ

令和8年度三河港神野地区岸壁(－10m)改良工事

番号：1-35

名称：表層① 密粒度As (20) t=5cm 施工幅1.0m

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層①	密粒度As (20) t=5cm 施工幅1.0m	m 2	1.000	3,553	3,553		
合 計	作業能力：1.00m 2			3,553	3,553		

番号：1-36

名称：表層② 密粒度As (20) t=5cm 施工幅6.63m

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層②	密粒度As (20) t=5cm 施工幅6.63m	m 2	1.000	2,439	2,439		
合 計	作業能力：1.00m 2			2,439	2,439		

番号：1-37

名称：運搬 地盤改良機械設備

1組

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラック	10t積級	日	14.00	53,912.00	754,768	4.40H / 8H	
トラック	4t積級	台 (日)	6.00	38,970.00	233,820	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	2.00	93,200.00	186,400	8H	
合 計	作業能力：1.00組			1,174,988.00	1,174,988		

番号：1-38

名称：仮設材等運搬 H形鋼 H300×H300 仮囲い

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	55,572.00	55,572		
取卸し・積込み費用		式	1.00	19,800.00	19,800		
合 計	作業能力：1.00式			75,372.00	75,372		

代価表・施工パッケージ

令和8年度三河港神野地区岸壁(−10m)改良工事

番号：1-39

名称：交通誘導整理員 交通誘導員A

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員 A		人	56.00	22,400.00	1,254,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,254,400.00	6,272		
合 計	作業能力：1.00式			1,260,672.00	1,260,672		

番号：1-40

名称：防塵対策 H=1.8m

1m

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.05	31,300.00	1,565		
普通作業員		人	0.20	25,200.00	5,040		
クレーン装置付トラック	4 t 積級2.9 t 吊	日	0.05	48,521.00	2,426	5.40H / 8H	
諸雑費	全体の%	%	15.00	9,031.00	1,354		
合 計	作業能力：1.00m			10,385.00	10,385		

番号：1-41

名称：仮囲い材料

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮囲い材料費		m	71.00	11,500.00	816,500		
合 計	作業能力：1.00式			816,500.00	816,500		

番号：1-42

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度三河港神野地区岸壁(−10m)改良工事

番号：2-1
 名称：六価クロム溶出試験 1回

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
六価クロム溶出試験費	検体数1～10個	検体	1.00	3,100.00	3,100		
合 計	作業能力：1.00回			3,100.00	3,100		

番号：2-2
 名称：削孔（レキ質土） レキ質土 φ116mm 1日当り（3m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径116mm) レキ混り土砂	m	3.00	51,300.00	153,900		
合 計	作業能力：3.00m			51,300.00	153,900		

番号：2-3
 名称：削孔（改良体） 改良体：固結粘土・固結シルト φ116mm 1日当り（3m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径116mm) 固結シルト・固結粘土	m	3.00	35,300.00	105,900		
合 計	作業能力：3.00m			35,300.00	105,900		

番号：2-4
 名称：乱れの少ない試料採取(陸上施工) ロータリー式二重管サンプラー 1日当り（4個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
サンプリング	ロータリー式二重管サンプリング	本	4.00	46,300.00	185,200		
合 計	作業能力：4.00個			46,300.00	185,200		

代価表・施工パッケージ

令和8年度三河港神野地区岸壁(−10m)改良工事

番号：2-5
 名称：一軸圧縮試験 1回

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一軸圧縮試験	JIS A 1216 試料数 1・供試体数 3	試料	1.00	17,100.00	17,100		
合 計	作業能力：1.00回			17,100.00	17,100		

番号：2-6
 名称：削孔（レキ質土） レキ質土 φ116mm 1日当り（3m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径116mm) レキ混り土砂	m	3.00	51,300.00	153,900		
合 計	作業能力：3.00m			51,300.00	153,900		

番号：2-7
 名称：削孔（改良体） 改良体：固結粘土・固結シルト φ116mm 1日当り（3m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径116mm) 固結シルト・固結粘土	m	3.00	35,300.00	105,900		
合 計	作業能力：3.00m			35,300.00	105,900		

番号：2-8
 名称：乱れの少ない試料採取(陸上施工) ロータリー式二重管サンプラー 1日当り（4個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
サンプリング	ロータリー式二重管サンプリング	本	4.00	46,300.00	185,200		
合 計	作業能力：4.00個			46,300.00	185,200		

代価表・施工パッケージ

令和8年度三河港神野地区岸壁(−10m)改良工事

番号：2-9
名称：一軸圧縮試験

1回

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一軸圧縮試験	JIS A 1216 試料数 1・供試体数 3	試料	1.00	17,100.00	17,100		
合 計	作業能力：1.00回			17,100.00	17,100		

番号：2-10
名称：足場仮設 試験杭調査6箇所＋事後調査3箇所

1日当り（2箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	2.00	72,100.00	144,200		
合 計	作業能力：2.00箇所			72,100.00	144,200		

番号：2-11
名称：機材運搬 試験杭調査の1回と事後調査の1回の合計2回(式)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	1.00	47,427.00	47,427	5.40H / 8H	
地質調査員		人	4.00	35,200.00	140,800		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	188,227.00	941		
合 計	作業能力：1.00式			189,168.00	189,168		

単価表一覧

令和8年度三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1-1	振動ローラ(排出ガス対策型)	搭乗式 コンバインド型 3~4t	日	48,619	4.00H / 8H	1-24	路床整地転圧(人力)	補足材料なし
						1-25	路盤材敷均し転圧(人力)①	流用材 t=15 c m
						1-28	路盤材敷均し転圧(人力)②	流用材(粒度調整碎石(M30)) t=15 c m
1-2	トラック	10t積級	日	53,912	4.40H / 8H	1-37	運搬	地盤改良機械設備
1-3	トラック	4t積級	台(日)	38,970	8H	1-37	運搬	地盤改良機械設備
1-4	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	93,200	8H	1-37	運搬	地盤改良機械設備
1-5	クレーン装置付トラック	4 t 積級2.9 t 吊	日	48,521	5.40H / 8H	1-40	防塵対策	H=1.8m
2-1	クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	47,427	5.40H / 8H	2-11	機材運搬	試験杭調査の1回と事後調査の1回の合計2回(式)

単価表

令和8年度三河港神野地区岸壁(－10m)改良工事

単価表番号：1-1

単価表名称：振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3～4t

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	15.00	150.50	2,257		
運転手(特殊)		人	1.00	30,600.00	30,600		
損料(振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排ガス対策型(第3次)])	運転質量3～4t	時間	4.00	1,060.00	4,240		運転時間
損料(振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・排ガス対策型(第3次)])	運転質量3～4t	日	1.40	8,230.00	11,522		供用日
合 計					48,619		

単価表番号：1-2

単価表名称：トラック 10t積級

1日当り 4.40H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	44.00	150.50	6,622		
運転手(一般)		人	1.00	27,200.00	27,200		
損料(トラック[普通型])	通称10～11t積級	時間	4.40	1,330.00	5,852		運転時間
損料(トラック[普通型])	通称10～11t積級	日	1.13	12,600.00	14,238		供用日
合 計					53,912		

単価表番号：1-3

単価表名称：トラック 4t積級

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	24.00	150.50	3,612		
運転手(一般)		人	1.00	27,200.00	27,200		
損料(トラック)	4t積級	日	4.40	542.00	2,384		運転日
損料(トラック)	4t積級	日	1.13	5,110.00	5,774		供用日
合 計					38,970		

単価表

令和8年度三河港神野地区岸壁(－10m)改良工事

単価表番号：1-4

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	50t吊	日	1.00	93,200.00	93,200		
合 計					93,200		

単価表番号：1-5

単価表名称：クレーン装置付トラック 4t積級2.9t吊

5.40H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	29.00	150.50	4,364		
運転手(特殊)		人	1.00	30,600.00	30,600		
損料(トラック[クレーン装置付])	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	時間	5.40	736.00	3,974		運転時間
損料(トラック[クレーン装置付])	通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	日	1.21	7,920.00	9,583		供用日
合 計					48,521		

単価表番号：2-1

単価表名称：クレーン付トラック 4t積級、2t吊

1日当り 5.40H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	29.00	150.50	4,364		
運転手(特殊)		人	1.00	30,600.00	30,600		
損料(トラック[クレーン装置付])	通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	時間	5.40	677.00	3,655		運転時間
損料(トラック[クレーン装置付])	通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	日	1.21	7,280.00	8,808		供用日
合 計					47,427		