

令和7年度

衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(第1回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					68,994,550	
					79,352,028	10,357,478
護岸・岸壁・物揚場					68,994,550	
					79,352,028	10,357,478
維持補修工					4,891,864	
					19,863,967	14,972,103
防食工					4,830,282	
					19,769,878	14,939,596
ペトロラタム被覆撤去					2,988,662	
					3,023,118	34,456
1 既設モルタル被覆全撤去		m 2	38.00	70,035	2,661,330	
2 下地処理(かき落とし)		m 2	38.00		327,332	
		m 2	42.00	8,614	361,788	34,456
ペトロラタム被覆撤去 1					0	
					7,497,702	7,497,702
46 既設モルタル被覆全撤去 1		m 2	0.00	0	0	
		m 2	94.00	70,048	6,584,512	6,584,512
47 下地処理(かき落とし) 1			0.00	0	0	
		m 2	106.00	8,615	913,190	913,190
ペトロラタム被覆					1,841,620	
					2,562,691	721,071
3 鋼管杭 足場設置撤去		m 2	90.00	4,763	428,670	
4 下地処理		m 2	38.00	8,614	327,332	
48 ペトラタムマスチック充填		m 2	0.00	0	0	
		m 2	1.00	306,962	306,962	306,962
49 発泡ポリエチレンシート設置		m 2	0.00	0	0	
		m 2	14.00	26,803	375,242	375,242
5 被覆防食			38.00		945,858	
		m 2	39.00	24,891	970,749	24,891

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
6 端部処理			10.00		139,760	
		m	11.00	13,976	153,736	13,976
ペトラタム被覆 1					0	
					6,686,367	6,686,367
50 鋼管杭 足場設置撤去 1			0.00	0	0	
		m 2	228.00	4,950	1,128,600	1,128,600
51 下地処理 1			0.00	0	0	
		m 2	94.00	8,989	844,966	844,966
52 ペトラタムマスチック充填			0.00	0	0	
		m 2	3.00	306,974	920,922	920,922
53 発泡ポリエチレンシート設置			0.00	0	0	
		m 2	34.00	26,804	911,336	911,336
54 被覆防食 1			0.00	0	0	
		m 2	97.00	25,825	2,505,025	2,505,025
55 端部処理 1			0.00	0	0	
		m	26.00	14,443	375,518	375,518
運搬処理工					61,582	
					94,089	32,507
殻運搬					51,062	
					67,687	16,625
7 コンクリートガラ運搬						
		m 3	2.00	3,343	6,686	
56 コンクリートガラ運搬 1			0.00	0	0	
		m 3	5.00	3,325	16,625	16,625
8 既設被覆保護カバー運搬						
		回	1.00	18,490	18,490	
9 かき殻運搬						
		回	1.00	25,886	25,886	
処分工					10,520	
					26,402	15,882
10 処分費(m3)	コンクリート殻 無筋		2.00		3,032	
		m 3	7.00	1,516	10,612	7,580

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
11 処分費(m3)	既設被覆保護カバー	m 3	0.50		4,530	
			0.60	9,060	5,436	906
12 処分費(m3)	かき殻	m 3	0.20		2,958	
			0.70	14,792	10,354	7,396
上部工					64,102,686	
					59,488,061	-4,614,625
上部コンクリート工					12,328,400	
支保					12,328,400	
13 吊り足場設置撤去作業		m 2	400.00	26,957	10,782,800	
14 吊り足場材料		m 2	400.00	3,864	1,545,600	
取壊し工					29,643,524	
					26,697,717	-2,945,807
コンクリート取壊し					29,643,524	
					26,697,717	-2,945,807
15 コンクリート取壊し(梁部)		m 3	16.00		17,899,344	
			13.00	1,118,709	14,543,217	-3,356,127
16 コンクリート取壊し(杭頭部)		m 3	7.00		11,744,180	
			4.00	1,677,740	6,710,960	-5,033,220
57 コンクリート取壊し(短梁部)		m 3	0.00	0	0	
			1.00	1,777,366	1,777,366	1,777,366
58 コンクリート取壊し(小梁部)		m 3	0.00	0	0	
			3.00	1,222,058	3,666,174	3,666,174
断面修復工					22,019,005	
					20,361,942	-1,657,063
梁補修タイプ					7,403,760	
					6,128,176	-1,275,584
17 鉄筋加工組立	SD345 D29	k g	756.00		143,640	
			580.00	190	110,200	-33,440

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(変更)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
18 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	186.00		35,526	
		k g	108.00	191	20,628	-14,898
19 アーク溶接	D29 下向き	m	35.00		588,910	
		m	26.00	16,826	437,476	-151,434
20 アーク溶接	D13 横向き	m	28.00		403,816	
		m	21.00	14,422	302,862	-100,954
21 木製型枠組立組外(栈橋式)		m 2	55.00		2,445,190	
		m 2	52.00	44,458	2,311,816	-133,374
22 補修材注入(梁部)		m 3	9.00		3,786,678	
		m 3	7.00	420,742	2,945,194	-841,484
梁補修タイプ					3,159,263	
					2,629,973	-529,290
23 鉄筋加工組立	SD345 D25	k g	249.00		47,061	
		k g	202.00	189	38,178	-8,883
24 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	78.00		14,898	
		k g	47.00	191	8,977	-5,921
25 アーク溶接	D25 下向き	m	13.00		218,738	
		m	10.00	16,826	168,260	-50,478
26 アーク溶接	D13 横向き	m	12.00		173,064	
		m	9.00	14,422	129,798	-43,266
27 木製型枠組立組外(栈橋式)		m 2	23.00		1,022,534	
		m 2	23.00	44,458	1,022,534	
28 補修材注入(梁部)		m 3	4.00		1,682,968	
		m 3	3.00	420,742	1,262,226	-420,742
梁補修タイプ					3,040,419	
					2,454,198	-586,221
29 鉄筋加工組立	SD345 D22	k g	190.00		35,910	
		k g	154.00	189	29,106	-6,804
30 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	78.00		14,898	
		k g	45.00	191	8,595	-6,303
31 アーク溶接	D22 下向き	m	11.00		111,045	
		m	9.00	10,095	90,855	-20,190

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(変更)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
32 アーク溶接	D13 横向き	m	12.00		173,064	
			9.00	14,422	129,798	-43,266
33 木製型枠組立組外(栈橋式)		m ²	23.00		1,022,534	
			21.00	44,458	933,618	-88,916
34 補修材注入(梁部)		m ³	4.00		1,682,968	
			3.00	420,742	1,262,226	-420,742
杭頭部四隅補修					3,503,746	
					1,189,912	-2,313,834
35 鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	116.00		21,924	
			23.00	189	4,347	-17,577
36 アーク溶接	D19 横向き	m	18.00		259,596	
			4.00	14,422	57,688	-201,908
37 木製型枠組立組外(栈橋式)		m ²	15.00		666,870	
			11.00	44,458	489,038	-177,832
38 補修材注入(杭頭部)		m ³	4.00		2,555,356	
			1.00	638,839	638,839	-1,916,517
杭頭部梁下補修					4,911,817	
					3,371,911	-1,539,906
39 鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	288.00		54,432	
			223.00	189	42,147	-12,285
40 アーク溶接	D19 上向き	m	84.00		1,696,044	
			62.00	20,191	1,251,842	-444,202
41 木製型枠組立組外(栈橋式)		m ²	28.00		1,244,824	
			18.00	44,458	800,244	-444,580
42 補修材注入(杭頭部)		m ³	3.00		1,916,517	
			2.00	638,839	1,277,678	-638,839
短梁部補修					0	
					1,211,821	1,211,821
59 鉄筋加工組立	SD345 D22	k g	0.00	0	0	
			21.00	194	4,074	4,074
60 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	0.00	0	0	
			4.00	191	764	764

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
61 アーク溶接	D22 下向き	m	0.00	0	0	
			2.00	10,095	20,190	20,190
62 アーク溶接	D13 横向き	m	0.00	0	0	
			1.00	14,421	14,421	14,421
63 木製型枠組立組外(栈橋式)		m ²	0.00	0	0	
			7.00	44,516	311,612	311,612
64 補修材注入(短梁部)		m ³	0.00	0	0	
			1.00	858,295	858,295	858,295
65 目地材		m ²	0.00	0	0	
			1.00	2,465	2,465	2,465
小梁部補修					0	
					3,375,951	3,375,951
66 鉄筋加工組立	SD345 D25	k g	0.00	0	0	
			244.00	194	47,336	47,336
67 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	0.00	0	0	
			61.00	196	11,956	11,956
68 アーク溶接	D25 下向き	m	0.00	0	0	
			9.00	16,825	151,425	151,425
69 アーク溶接	D13 横向き	m	0.00	0	0	
			18.00	14,421	259,578	259,578
70 木製型枠組立組外(栈橋式)		m ²	0.00	0	0	
			18.00	44,516	801,288	801,288
71 補修材注入(小梁部)		m ³	0.00	0	0	
			3.00	698,991	2,096,973	2,096,973
72 目地材		m ²	0.00	0	0	
			3.00	2,465	7,395	7,395
運搬処理工					111,757	
					100,002	-11,755
殻運搬					76,889	
					68,166	-8,723
43 コンクリートガラ運搬		m ³	23.00	3,343	76,889	
			21.00	3,246	68,166	-8,723

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分工					34,868	
					31,836	-3,032
44 処分費(m3)	コンクリート殻 無筋		23.00		34,868	
		m 3	21.00	1,516	31,836	-3,032
共通仮設費(積上)					110,940	
共通仮設費					110,940	
技術管理費					110,940	
諸経費動向調査					110,940	
45 諸経費動向調査					110,940	
		式	1.00	110,940	110,940	

上段：原金額 下段：変更金額

総括表

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					68,994,550	
					79,352,028	10,357,478
間接工事費	5,223,229 + 18,413,840				23,637,069	
	5,857,690 + 21,055,960 + 1,968,000				28,881,650	5,244,581
共通仮設	110,940 + 4,615,844 + 496,445				5,223,229	
	110,940 + 5,206,683 + 540,067				5,857,690	634,461
共通仮設費(積上)					110,940	
共通仮設費(率)					4,615,844	
	$79,352,028 \times (4,615,844 \div 68,994,550) \times (6.63\% \div 6.76\%)$				5,206,683	590,839
現場環境改善費					496,445	
	$79,293,790 \times (496,445 \div 68,949,162) \times (0.70\% \div 0.74\%)$				540,067	43,622
現場管理費					18,413,840	
	$85,209,718 \times (18,413,840 \div 74,217,779) \times (24.76\% \div 24.86\%)$				21,055,960	2,642,120
工期の延長等に伴う増加費用					0	
					1,968,000	1,968,000
工事原価	68,994,550 + 5,223,229 + 18,413,840				92,631,619	
	79,352,028 + 5,857,690 + 21,055,960 + 1,968,000				108,233,678	15,602,059
一般管理費等					15,868,381	
	$108,233,678 \times (15,868,381 \div 92,631,619) \times (16.93\% \div 17.26\%)$	- 296			18,186,322	2,317,941
工事価格	92,631,619 + 15,868,381				108,500,000	
	108,233,678 + 18,186,322				126,420,000	17,920,000
消費税等相当額	108,500,000 × 10.00%				10,850,000	
	126,420,000 × 10.00%				12,642,000	1,792,000
請負工事費	108,500,000 + 10,850,000				119,350,000	
	126,420,000 + 12,642,000				139,062,000	19,712,000

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(変更)

番号：46

名称：既設モルタル被覆全撤去 1

10m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	2.11	51,060.00	107,736		
潜水土		人	4.21	51,060.00	214,962		
潜水連絡員		人	2.11	34,320.00	72,415		
潜水送気員		人	4.21	29,850.00	125,668		
普通作業員		人	2.11	25,790.00	54,416		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	2.11	47,986.00	101,250	5.80H / 8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)	3.5～3.7m ³ /min	日	4.21	5,656.00	23,811		
空気圧縮機(排出ガス対策型)	10.5～11m ³ /min	日	2.11	16,326.00	34,447		
諸雑費	労務費の%	%	4.00	575,197.00	23,007		
合 計	作業能力：10.00m ²			75,771.00	757,712		

番号：47

名称：下地処理(かき落とし) 1

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かき落とし		m ²	100.00	7,592.00	759,200		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	3.60	47,986.00	172,749	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			9,319.00	931,949		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(変更)

番号：48

名称：ペトラタムマスチック充填

1m2当り(1m2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	0.33	51,060.00	16,849		
潜水士		人	2.18	51,060.00	111,310		
潜水送気員		人	2.18	29,850.00	65,073		
潜水連絡員		人	1.09	34,320.00	37,408		
普通作業員		人	1.09	25,790.00	28,111		
ペトラタム系マスチック	250×400×t=7mm	枚	15.00	1,950.00	29,250		
空気圧縮機	0.35m3/min	日	1.82	6,501.00	11,831	8H	
トラック	2t積	日	0.91	33,592.00	30,568	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	330,400.00	1,652		
合 計	作業能力：1.00m ²			332,052.00	332,052		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(変更)

番号：49

名称：発泡ポリエチレンシート設置

1m2当り(1m2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	0.02	51,060.00	1,021		
潜水土		人	0.16	51,060.00	8,169		
潜水送気員		人	0.16	29,850.00	4,776		
潜水連絡員		人	0.08	34,320.00	2,745		
普通作業員		人	0.08	25,790.00	2,063		
発泡ポリエチレンシート	1.05×25×t=10mm	枚	0.08	86,000.00	6,880		
空気圧縮機	0.35m3/min	日	0.13	6,501.00	845	8H	
トラック	2t積	日	0.07	33,592.00	2,351	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	28,850.00	144		
合 計	作業能力：1.00m ²			28,994.00	28,994		

番号：50

名称：鋼管杭 足場設置撤去 1

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートアンカー	径16mm L=60mm	本	9.00	143.00	1,287		
鋼製足場	B = 0.24m、L = 4m	枚	14.00	270.00	3,780		
足場設置撤去(鋼管杭)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,160.00	416,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	2.40	47,691.00	114,458	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			5,355.00	535,525		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(変更)

番号：51

名称：下地処理 1

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かき落とし		m ²	100.00	8,008.00	800,800		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	3.60	47,691.00	171,687	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			9,724.00	972,487		

番号：52

名称：ペトラタムマスチック充填

1m²当り (1m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	0.33	51,060.00	16,849		
潜水士		人	2.18	51,060.00	111,310		
潜水送気員		人	2.18	29,850.00	65,073		
潜水連絡員		人	1.09	34,320.00	37,408		
普通作業員		人	1.09	25,790.00	28,111		
ペトラタム系マスチック	250×400×t=7mm	枚	15.00	1,950.00	29,250		
空気圧縮機	0.35m ³ /min	日	1.82	6,501.00	11,831	8H	
トラック	2t積	日	0.91	33,592.00	30,568	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	330,400.00	1,652		
合 計	作業能力：1.00m ²			332,052.00	332,052		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(変更)

番号：53

名称：発泡ポリエチレンシート設置

1m2当り(1m2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	0.02	51,060.00	1,021		
潜水土		人	0.16	51,060.00	8,169		
潜水送気員		人	0.16	29,850.00	4,776		
潜水連絡員		人	0.08	34,320.00	2,745		
普通作業員		人	0.08	25,790.00	2,063		
発泡ポリエチレンシート	1.05×25×t=10mm	枚	0.08	86,000.00	6,880		
空気圧縮機	0.35m3/min	日	0.13	6,501.00	845	8H	
トラック	2t積	日	0.07	33,592.00	2,351	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	28,850.00	144		
合 計	作業能力：1.00m ²			28,994.00	28,994		

番号：54

名称：被覆防食1

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆防食(鋼管杭)	クレーン抜き	m ²	100.00	22,880.00	2,288,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	10.60	47,691.00	505,524	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			27,935.00	2,793,524		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(変更)

番号：55

名称：端部処理 1

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
端部処理(鋼管杭)	クレーン抜き	m	100.00	13,000.00	1,300,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	5.50	47,691.00	262,300	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			15,623.00	1,562,300		

番号：56

名称：コンクリートガラ運搬 1

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬 1		m ³	1.00	3,597	3,597		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,597	3,597		

番号：57

名称：コンクリート取壊し(短梁部)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート取壊し(外周短梁部)		m ³	1.00	1,922,505.00	1,922,505		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,922,505.00	1,922,505		

番号：58

名称：コンクリート取壊し(小梁部)

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート取壊し(外周小梁部)		m ³	1.00	1,321,851.00	1,321,851		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,321,851.00	1,321,851		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(変更)

番号：59

名称：鉄筋加工組立 SD345 D22

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D22	k g	1,030.00	117.00	120,510		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	86.32	86,320		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			210.00	210,950		

番号：60

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	114.00	117,420		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	86.00	86,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			207.00	207,540		

番号：61

名称：アーク溶接 D22 下向き

1日当り(2.2m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	2.20	10,920.00	24,024		
合 計	作業能力：2.20m			10,920.00	24,024		

番号：62

名称：アーク溶接 D13 横向き

1日当り(2.5m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	2.50	15,600.00	39,000		
合 計	作業能力：2.50m			15,600.00	39,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(変更)

番号：63

名称：木製型枠組立組外(栈橋式)

50m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	41,200.00	82,400	8H	
世話役		人	2.00	32,140.00	64,280		
型わく工		人	35.00	33,490.00	1,172,150		
特殊作業員		人	5.00	30,370.00	151,850		
普通作業員		人	30.00	25,790.00	773,700		
損耗費	労務費の%	%	1.00	2,161,980.00	21,619		
消費費等	労務費の%	%	6.00	2,161,980.00	129,718		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,395,717.00	11,978		
合 計	作業能力：50.00m 2			48,153.00	2,407,695		

番号：64

名称：補修材注入(短梁部)

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補修材注入(外周短梁部)		m 3	1.00	928,405.00	928,405		
合 計	作業能力：1.00m 3			928,405.00	928,405		

番号：65

名称：目地材

m 2 当り (100m 2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地材		m 2	100.00	2,667.00	266,700		
合 計	作業能力：100.00m 2			2,667.00	266,700		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(変更)

番号：66

名称：鉄筋加工組立 SD345 D25

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D25	k g	1,030.00	117.00	120,510		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	86.32	86,320		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			210.00	210,950		

番号：67

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	119.00	122,570		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	86.32	86,320		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			213.00	213,010		

番号：68

名称：アーク溶接 D25 下向き

1日当り(1.8m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 12mm以上16mm未満	m	1.80	18,200.00	32,760		
合 計	作業能力：1.80m			18,200.00	32,760		

番号：69

名称：アーク溶接 D13 横向き

1日当り(2.5m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	2.50	15,600.00	39,000		
合 計	作業能力：2.50m			15,600.00	39,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(変更)

番号：70

名称：木製型枠組立組外(栈橋式)

50m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	41,200.00	82,400	8H	
世話役		人	2.00	32,140.00	64,280		
型わく工		人	35.00	33,490.00	1,172,150		
特殊作業員		人	5.00	30,370.00	151,850		
普通作業員		人	30.00	25,790.00	773,700		
損耗費	労務費の%	%	1.00	2,161,980.00	21,619		
消費費等	労務費の%	%	6.00	2,161,980.00	129,718		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,395,717.00	11,978		
合 計	作業能力：50.00m 2			48,153.00	2,407,695		

番号：71

名称：補修材注入(小梁部)

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補修材注入(外周小梁部)		m 3	1.00	756,088.00	756,088		
合 計	作業能力：1.00m 3			756,088.00	756,088		

番号：72

名称：目地材

m 2 当り(100m 2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地材		m 2	100.00	2,667.00	266,700		
合 計	作業能力：100.00m 2			2,667.00	266,700		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(変更)

番号：43

名称：コンクリートガラ運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートガラ運搬		m ³	1.00	3,512	3,512		
合 計	作業能力：1.00m ³			3,512	3,512		

単価表

単価表番号：4

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	152.00	4,712		
運転手(特殊)		人	1.00	30,680.00	30,680		
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.80	634.00	3,677		運転時間
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	1.23	7,250.00	8,917		供用日
合 計					47,986		

単価表番号：5

単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型) 3.5~3.7m3/min

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	25.00	152.00	3,800		
賃料(空気圧縮機)	3.5~3.7m3/min	日	1.56	1,190.00	1,856		
合 計					5,656		

単価表番号：6

単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型) 10.5~11m3/min

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	72.00	152.00	10,944		
賃料(空気圧縮機)	10.5~11m3/min	日	1.56	3,450.00	5,382		
合 計					16,326		

単価表

単価表番号：7

単価表名称：空気圧縮機 0.35m3/min

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン	レギュラー スタンド	L	29.00	157.00	4,553		
損料(空気圧縮機)	0.35m3/min	日	1.00	658.00	658		運転日
損料(空気圧縮機)	0.35m3/min	日	1.65	782.00	1,290		供用日
合 計					6,501		

単価表番号：8

単価表名称：トラック 2t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	10.00	145.50	1,455		
運転手(一般)		人	1.00	27,770.00	27,770		
損料(トラック[普通型])	2t積	時間	4.70	273.00	1,283		運転時間
損料(トラック[普通型])	2t積	日	1.13	2,730.00	3,084		供用日
合 計					33,592		

単価表番号：9

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	142.50	4,417		
運転手(特殊)		人	1.00	30,680.00	30,680		
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.80	634.00	3,677		運転時間
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	1.23	7,250.00	8,917		供用日
合 計					47,691		

単価表

単価表番号：13

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	16t吊	日	1.00	41,200.00	41,200		
合 計					41,200		