

令和7年度

衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事
(第2回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(第2回変更)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|---------|-----|--------|---------|------------|-----|
| 直接工事費 | | | | | 79,376,791 | |
| 護岸・岸壁・物揚場 | | | | | 79,376,791 | |
| 維持補修工 | | | | | 19,878,828 | |
| 防食工 | | | | | 19,784,724 | |
| ペトロラタム被覆撤去 | | | | | 3,023,118 | |
| 1 既設モルタル被覆全撤去 | | m 2 | 38.00 | 70,035 | 2,661,330 | |
| 2 下地処理(かき落とし) | | m 2 | 42.00 | 8,614 | 361,788 | |
| ペトロラタム被覆撤去 1 | | | | | 7,505,130 | |
| 46 既設モルタル被覆全撤去 1 | | m 2 | 94.00 | 70,118 | 6,591,092 | |
| 47 下地処理(かき落とし) 1 | | m 2 | 106.00 | 8,623 | 914,038 | |
| ペトロラタム被覆 | | | | | 2,563,401 | |
| 3 鋼管杭 足場設置撤去 | | m 2 | 90.00 | 4,763 | 428,670 | |
| 4 下地処理 | | m 2 | 38.00 | 8,614 | 327,332 | |
| 48 ペトラタムマスチック充填 | | m 2 | 1.00 | 307,280 | 307,280 | |
| 49 発泡ポリエチレンシート設置 | | m 2 | 14.00 | 26,831 | 375,634 | |
| 5 被覆防食 | | m 2 | 39.00 | 24,891 | 970,749 | |

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(第2回変更)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------|------------|----------------|--------|---------|-----------|-----|
| 6 端部処理 | | m | 11.00 | 13,976 | 153,736 | |
| ペトラタム被覆 1 | | | | | 6,693,075 | |
| 50 鋼管杭 足場設置撤去 1 | | m ² | 228.00 | 4,955 | 1,129,740 | |
| 51 下地処理 1 | | m ² | 94.00 | 8,998 | 845,812 | |
| 52 ペトラタムマスチック充填 | | m ² | 3.00 | 307,280 | 921,840 | |
| 53 発泡ポリエチレンシート設置 | | m ² | 34.00 | 26,831 | 912,254 | |
| 54 被覆防食 1 | | m ² | 97.00 | 25,851 | 2,507,547 | |
| 55 端部処理 1 | | m | 26.00 | 14,457 | 375,882 | |
| 運搬処理工 | | | | | 94,104 | |
| 殻運搬 | | | | | 67,702 | |
| 7 コンクリートガラ運搬 | | m ³ | 2.00 | 3,343 | 6,686 | |
| 56 コンクリートガラ運搬 1 | | m ³ | 5.00 | 3,328 | 16,640 | |
| 8 既設被覆保護カバー運搬 | | 回 | 1.00 | 18,490 | 18,490 | |
| 9 かき殻運搬 | | 回 | 1.00 | 25,886 | 25,886 | |
| 処分工 | | | | | 26,402 | |
| 10 処分費(m ³) | コンクリート殻 無筋 | m ³ | 7.00 | 1,516 | 10,612 | |

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(第2回変更)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|-----------|-----|--------|-----------|------------|-----|
| 11 処分費(m3) | 既設被覆保護カバー | m 3 | 0.60 | 9,060 | 5,436 | |
| 12 処分費(m3) | かき殻 | m 3 | 0.70 | 14,792 | 10,354 | |
| 上部工 | | | | | 59,497,963 | |
| 上部コンクリート工 | | | | | 12,328,400 | |
| 支保 | | | | | 12,328,400 | |
| 13 吊り足場設置撤去作業 | | m 2 | 400.00 | 26,957 | 10,782,800 | |
| 14 吊り足場材料 | | m 2 | 400.00 | 3,864 | 1,545,600 | |
| 取壊し工 | | | | | 26,702,978 | |
| コンクリート取壊し | | | | | 26,702,978 | |
| 15 コンクリート取壊し(梁部) | | m 3 | 13.00 | 1,118,709 | 14,543,217 | |
| 16 コンクリート取壊し(杭頭部) | | m 3 | 4.00 | 1,677,740 | 6,710,960 | |
| 57 コンクリート取壊し(短梁部) | | m 3 | 1.00 | 1,779,084 | 1,779,084 | |
| 58 コンクリート取壊し(小梁部) | | m 3 | 3.00 | 1,223,239 | 3,669,717 | |
| 断面修復工 | | | | | 20,366,499 | |
| 梁補修タイプ | | | | | 6,128,176 | |
| 17 鉄筋加工組立 | SD345 D29 | k g | 580.00 | 190 | 110,200 | |

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(第2回変更)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-----------|-----|--------|---------|-----------|-----|
| 18 鉄筋加工組立 | SD345 D13 | k g | 108.00 | 191 | 20,628 | |
| 19 アーク溶接 | D29 下向き | m | 26.00 | 16,826 | 437,476 | |
| 20 アーク溶接 | D13 横向き | m | 21.00 | 14,422 | 302,862 | |
| 21 木製型枠組立組外(栈橋式) | | m 2 | 52.00 | 44,458 | 2,311,816 | |
| 22 補修材注入(梁部) | | m 3 | 7.00 | 420,742 | 2,945,194 | |
| 梁補修タイプ | | | | | 2,629,973 | |
| 23 鉄筋加工組立 | SD345 D25 | k g | 202.00 | 189 | 38,178 | |
| 24 鉄筋加工組立 | SD345 D13 | k g | 47.00 | 191 | 8,977 | |
| 25 アーク溶接 | D25 下向き | m | 10.00 | 16,826 | 168,260 | |
| 26 アーク溶接 | D13 横向き | m | 9.00 | 14,422 | 129,798 | |
| 27 木製型枠組立組外(栈橋式) | | m 2 | 23.00 | 44,458 | 1,022,534 | |
| 28 補修材注入(梁部) | | m 3 | 3.00 | 420,742 | 1,262,226 | |
| 梁補修タイプ | | | | | 2,454,198 | |
| 29 鉄筋加工組立 | SD345 D22 | k g | 154.00 | 189 | 29,106 | |
| 30 鉄筋加工組立 | SD345 D13 | k g | 45.00 | 191 | 8,595 | |
| 31 アーク溶接 | D22 下向き | m | 9.00 | 10,095 | 90,855 | |

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(第2回変更)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-----------|----------------|--------|---------|-----------|-----|
| 32 アーク溶接 | D13 横向き | m | 9.00 | 14,422 | 129,798 | |
| 33 木製型枠組立組外(栈橋式) | | m ² | 21.00 | 44,458 | 933,618 | |
| 34 補修材注入(梁部) | | m ³ | 3.00 | 420,742 | 1,262,226 | |
| 杭頭部四隅補修 | | | | | 1,189,912 | |
| 35 鉄筋加工組立 | SD345 D19 | k g | 23.00 | 189 | 4,347 | |
| 36 アーク溶接 | D19 横向き | m | 4.00 | 14,422 | 57,688 | |
| 37 木製型枠組立組外(栈橋式) | | m ² | 11.00 | 44,458 | 489,038 | |
| 38 補修材注入(杭頭部) | | m ³ | 1.00 | 638,839 | 638,839 | |
| 杭頭部梁下補修 | | | | | 3,371,911 | |
| 39 鉄筋加工組立 | SD345 D19 | k g | 223.00 | 189 | 42,147 | |
| 40 アーク溶接 | D19 上向き | m | 62.00 | 20,191 | 1,251,842 | |
| 41 木製型枠組立組外(栈橋式) | | m ² | 18.00 | 44,458 | 800,244 | |
| 42 補修材注入(杭頭部) | | m ³ | 2.00 | 638,839 | 1,277,678 | |
| 短梁部補修 | | | | | 1,213,017 | |
| 59 鉄筋加工組立 | SD345 D22 | k g | 21.00 | 194 | 4,074 | |
| 60 鉄筋加工組立 | SD345 D13 | k g | 4.00 | 191 | 764 | |

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(第2回変更)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------|-----------|----------------|--------|---------|-----------|-----|
| 61 アーク溶接 | D22 下向き | m | 2.00 | 10,105 | 20,210 | |
| 62 アーク溶接 | D13 横向き | m | 1.00 | 14,436 | 14,436 | |
| 63 木製型枠組立組外(栈橋式) | | m ² | 7.00 | 44,560 | 311,920 | |
| 64 補修材注入(短梁部) | | m ³ | 1.00 | 859,145 | 859,145 | |
| 65 目地材 | | m ² | 1.00 | 2,468 | 2,468 | |
| 小梁部補修 | | | | | 3,379,312 | |
| 66 鉄筋加工組立 | SD345 D25 | k g | 244.00 | 194 | 47,336 | |
| 67 鉄筋加工組立 | SD345 D13 | k g | 61.00 | 197 | 12,017 | |
| 68 アーク溶接 | D25 下向き | m | 9.00 | 16,842 | 151,578 | |
| 69 アーク溶接 | D13 横向き | m | 18.00 | 14,436 | 259,848 | |
| 70 木製型枠組立組外(栈橋式) | | m ² | 18.00 | 44,560 | 802,080 | |
| 71 補修材注入(小梁部) | | m ³ | 3.00 | 699,683 | 2,099,049 | |
| 72 目地材 | | m ² | 3.00 | 2,468 | 7,404 | |
| 運搬処理工 | | | | | 100,086 | |
| 殻運搬 | | | | | 68,250 | |
| 43 コンクリートガラ運搬 | | m ³ | 21.00 | 3,250 | 68,250 | |

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(第2回変更)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------|------------|-----|-------|-----------|-----------|-----------|
| 処分工 | | | | | 31,836 | |
| 44 処分費(m3) | コンクリート殻 無筋 | m 3 | 21.00 | 1,516 | 31,836 | |
| 共通仮設費(積上) | | | | | 110,940 | |
| | | | | | 2,643,217 | 2,532,277 |
| 共通仮設費 | | | | | 110,940 | |
| | | | | | 2,643,217 | 2,532,277 |
| 技術管理費 | | | | | 110,940 | |
| | | | | | 1,828,940 | 1,718,000 |
| 諸経費動向調査 | | | | | 110,940 | |
| 45 諸経費動向調査 | | 式 | 1.00 | 110,940 | 110,940 | |
| BIM/CIM適用工事に要する費用 | | 式 | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | 式 | 1.00 | 1,718,000 | 1,718,000 | 1,718,000 |
| 現場環境改善費 | | | | | 0 | |
| | | | | | 814,277 | 814,277 |
| 現場環境改善費 | | 式 | 0.00 | 0 | 0 | |
| | | 式 | 1.00 | 814,277 | 814,277 | 814,277 |

上段：原金額 下段：変更金額

総括表

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(第2回変更)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|--|----|-----|---------|----------------------------|-----------|
| 直接工事費 | | | | | 79,376,791 | |
| 間接工事費 | 5,861,356 + 21,075,805 + 1,821,185 8,393,633 + 21,684,400 + 1,821,185 | | | | 28,758,346 31,899,218 | 3,140,872 |
| 共通仮設 | 110,940 + 5,210,682 + 539,734 2,643,217 + 5,210,682 + 539,734 | | | | 5,861,356 8,393,633 | 2,532,277 |
| 共通仮設費(積上) | | | | | 110,940 2,643,217 | 2,532,277 |
| 共通仮設費(率) | | | | | 5,210,682 | |
| 現場環境改善費 | | | | | 539,734 | |
| 現場管理費 | | | | | 21,075,805 | |
| 工期の延長等に伴う増加費用 | | | | | 21,684,400 | 608,595 |
| | | | | | 1,821,185 | |
| 工事原価 | 79,376,791 + 5,861,356 + 21,075,805 + 1,821,185 79,376,791 + 8,393,633 + 21,684,400 + 1,821,185 | | | | 108,135,137 111,276,009 | 3,140,872 |
| 一般管理費等 | | | | | 18,164,863 | |
| | | | | - 2,238 | 18,623,991 | 459,128 |
| 工事価格 | 108,135,137 + 18,164,863 111,276,009 + 18,623,991 | | | | 126,300,000 129,900,000 | 3,600,000 |
| 消費税等相当額 | 126,300,000 × 10.00% 129,900,000 × 10.00% | | | | 12,630,000 12,990,000 | 360,000 |
| 請負工事費 | 126,300,000 + 12,630,000 129,900,000 + 12,990,000 | | | | 138,930,000 142,890,000 | 3,960,000 |

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和7年度 衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(第2回変更)

番号：73

名称：BIM/CIM適用工事に要する費用

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------|------------|-----|------|--------------|-----------|-----|-----|
| BIM/CIM適用工事に要する費用 | | 式 | 1.00 | 1,718,000.00 | 1,718,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 1,718,000.00 | 1,718,000 | | |

番号：74

名称：快適トイレ設置

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------|------------|-----|------|------------|---------|-----|-----|
| 快適トイレ設置 | | 式 | 1.00 | 814,277.00 | 814,277 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 814,277.00 | 814,277 | | |