

令和7年度

衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(－12m)改良工事(その2)

## 積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					53,639,987	
岸壁					53,639,987	
被覆防食工					5,182,274	
被覆防食撤去					3,174,216	
既設被覆防食撤去					2,811,620	
1 既設モルタル被覆全撤去		m <sup>2</sup>	38.00	73,990	2,811,620	
かき落とし					362,596	
2 下地処理(かき落とし)		m <sup>2</sup>	38.00	9,542	362,596	
被覆防食補修					2,008,058	
ペトラタム被覆					2,008,058	
3 足場設置撤去		m <sup>2</sup>	86.00	5,239	450,554	
4 下地処理(かき落とし)		m <sup>2</sup>	38.00	9,542	362,596	
5 被覆防食		m <sup>2</sup>	38.00	27,411	1,041,618	
6 端部処理		m	10.00	15,329	153,290	
断面修復工					48,457,713	
上部工					15,957,018	

積算内訳表

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
吊り足場設置撤去					15,957,018	
7 吊り足場設置撤去		m <sup>2</sup>	462.00	30,243	13,972,266	
8 吊り足場材料		m <sup>2</sup>	462.00	4,296	1,984,752	
撤去工					17,342,858	
コンクリート取壊し					17,342,858	
9 コンクリート取壊し(梁部)		m <sup>3</sup>	8.00	1,175,896	9,407,168	
10 コンクリート取壊し(杭頭部)		m <sup>3</sup>	2.00	1,763,502	3,527,004	
11 コンクリート取壊し(小梁部)		m <sup>3</sup>	2.00	1,322,592	2,645,184	
12 コンクリート取壊し(短梁部)		m <sup>3</sup>	1.00	1,763,502	1,763,502	
断面修復工					15,024,037	
補修タイプ(1)					3,054,290	
13 鉄筋加工組立	SD345 D29	k g	323.00	204	65,892	
14 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	71.00	205	14,555	
15 アーク溶接	D29 下向き	m	15.00	18,563	278,445	
16 アーク溶接	D13 横向き	m	14.00	16,320	228,480	
17 木製型枠組立組外(栈橋式)		m <sup>2</sup>	23.00	47,547	1,093,581	

積算内訳表

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
18 補修材注入(梁部)		m <sup>3</sup>	3.00	457,779	1,373,337	
補修タイプ(2)					1,883,842	
19 鉄筋加工組立	SD345 D25	k g	149.00	203	30,247	
20 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	47.00	205	9,635	
21 アーク溶接	D25 下向き	m	8.00	18,563	148,504	
22 アーク溶接	D13 横向き	m	7.00	16,320	114,240	
23 木製型枠組立組外(栈橋式)		m <sup>2</sup>	14.00	47,547	665,658	
24 補修材注入(梁部)		m <sup>3</sup>	2.00	457,779	915,558	
補修タイプ(3)					2,745,208	
25 鉄筋加工組立	SD345 D22	k g	192.00	203	38,976	
26 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	63.00	205	12,915	
27 アーク溶接	D22 下向き	m	11.00	11,423	125,653	
28 アーク溶接	D13 横向き	m	12.00	16,320	195,840	
29 木製型枠組立組外(栈橋式)		m <sup>2</sup>	21.00	47,547	998,487	
30 補修材注入(梁部)		m <sup>3</sup>	3.00	457,779	1,373,337	
杭頭部四隅補修					1,234,791	

## 積算内訳表

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
31 鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	29.00	203	5,887	
32 アーク溶接	D19 横向き	m	5.00	16,320	81,600	
33 木製型枠組立組外(栈橋式)		m <sup>2</sup>	4.00	47,547	190,188	
34 補修材注入(杭頭部)		m <sup>3</sup>	1.00	957,116	957,116	
杭頭部梁下補修					1,878,984	
35 鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	88.00	203	17,864	
36 アーク溶接	D19 上向き	m	25.00	22,847	571,175	
37 木製型枠組立組外(栈橋式)		m <sup>2</sup>	7.00	47,547	332,829	
38 補修材注入(杭頭部)		m <sup>3</sup>	1.00	957,116	957,116	
小梁部補修					2,932,835	
39 鉄筋加工組立	SD345 D25	k g	243.00	203	49,329	
40 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	47.00	205	9,635	
41 アーク溶接	D25 下向き	m	8.00	18,563	148,504	
42 アーク溶接	D13 横向き	m	18.00	16,320	293,760	
43 木製型枠組立組外(栈橋式)		m <sup>2</sup>	19.00	47,547	903,393	
44 補修材注入(小梁部)		m <sup>3</sup>	2.00	764,107	1,528,214	

積算内訳表

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
短梁部補修					1,294,087	
45 鉄筋加工組立	SD345 D25	k g	47.00	203	9,541	
46 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	7.00	205	1,435	
47 アーク溶接	D25 下向き	m	4.00	18,563	74,252	
48 アーク溶接	D13 横向き	m	2.00	17,952	35,904	
49 木製型枠組立組外(棧橋式)		m <sup>2</sup>	6.00	47,547	285,282	
50 補修材注入(短梁部)		m <sup>3</sup>	1.00	887,673	887,673	
処分工					133,800	
運搬					101,100	
51 コンクリート殻運搬(無筋)		m <sup>3</sup>	15.00	3,540	53,100	
52 既設被覆保護カバー運搬		回	1.00	20,000	20,000	
53 かき殻運搬		回	1.00	28,000	28,000	
処分費					32,700	
54 処分費(m3)	コンクリート殻 無筋	m <sup>3</sup>	15.00	1,640	24,600	
55 処分費(m3)	既設被覆保護カバー	m <sup>3</sup>	0.50	9,800	4,900	
56 処分費(m3)	かき殻	m <sup>3</sup>	0.20	16,000	3,200	

積算内訳表

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上)					120,000	
共通仮設					120,000	
共通仮設費					120,000	
技術管理費					120,000	
諸経費動向調査					120,000	
57 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

総括表

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					53,639,987	
間接工事費	4,319,742 + 14,530,504				18,850,246	
共通仮設費(計)	120,000 + 3,760,163 + 439,579				4,319,742	
共通仮設費(積上)					120,000	
共通仮設費(率)	$53,639,987 \times 7.01\% ((5.37\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				3,760,163	
現場環境改善費	$53,607,287 \times 0.82\%$				439,579	
現場管理費	$57,959,729 \times 25.07\% ((23.06\% + 1.28\%) \times 1.03)$				14,530,504	
工事原価	53,639,987 + 18,850,246				72,490,233	
一般管理費等	$72,490,233 \times 17.79\% (17.79\% \times 1.00) - 5,241$				12,890,771	
契約保証費	$72,490,233 \times 0.04\%$				28,996	
工事価格	72,490,233 + 12,890,771 + 28,996				85,410,000	
消費税等相当額	$85,410,000 \times 10.00\%$				8,541,000	
請負工事費	85,410,000 + 8,541,000				93,951,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

番号：1

名称：既設モルタル被覆全撤去

10m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	2.11	50,080.00	105,668		
潜水士		人	4.21	50,080.00	210,836		
潜水連絡員		人	2.11	33,660.00	71,022		
潜水送気員		人	4.21	29,270.00	123,226		
普通作業員		人	2.11	25,300.00	53,383		
クレーン付トラック(既設モルタル被覆全撤去)	4t積 2.9t吊	日	2.11	46,900.00	98,959	5.80H / 8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)	3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	日	4.21	5,272.00	22,195		
空気圧縮機(排出ガス対策型)	10.5~11m <sup>3</sup> /min	日	2.11	15,189.00	32,048		
雑材料	労務費の%	%	4.00	564,135.00	22,565		
合 計	作業能力：10.00m <sup>2</sup>			73,990.00	739,902		

番号：2

名称：下地処理(かき落とし)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かき落とし		m <sup>2</sup>	100.00	7,854.00	785,400		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	3.60	46,900.00	168,840	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			9,542.00	954,240		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

番号：3

名称：足場設置撤去

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートアンカー	径16mm L=60mm	本	9.00	143.00	1,287		
鋼製足場	B=0.24m、L=4m	枚	14.00	152.00	2,128		
足場設置撤去(鋼管杭)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	4,080.00	408,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	2.40	46,900.00	112,560	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			5,239.00	523,975		

番号：4

名称：下地処理(かき落とし)

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かき落とし		m <sup>2</sup>	100.00	7,854.00	785,400		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	3.60	46,900.00	168,840	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			9,542.00	954,240		

番号：5

名称：被覆防食

100m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆防食(鋼管杭)	クレーン抜き	m <sup>2</sup>	100.00	22,440.00	2,244,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	10.60	46,900.00	497,140	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			27,411.00	2,741,140		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

番号：6

名称：端部処理

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
端部処理(鋼管杭)	クレーン抜き	m	100.00	12,750.00	1,275,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	5.50	46,900.00	257,950	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			15,329.00	1,532,950		

番号：7

名称：吊り足場設置撤去

10m<sup>2</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.31	31,520.00	9,771		
とび工		人	6.96	32,540.00	226,478		
普通作業員		人	0.52	25,300.00	13,156		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	0.87	44,400.00	38,628	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	5.00	288,033.00	14,401		
合 計	作業能力：10.00m <sup>2</sup>			30,243.00	302,434		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

番号：8

名称：吊り足場材料

100m<sup>2</sup>当り (100m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
あと施工アンカー	購入 ステンレス製 16CA M16×60	個	35.00	772.00	27,020		
チェーン吊り金具	購入	個	35.00	880.00	30,800		
エキスパンドメタル	購入 XG-21	枚	64.75	4,700.00	304,325		
足場吊りチェーン	賃料 K型 L=4.0m	本	35.00	481.00	16,835		
単管パイプ	賃料 φ48.6×t2.4 L=4.0	本	78.75	356.00	28,035		
単管パイプ	賃料 φ48.6×t2.4 L=1.0	本	45.00	89.00	4,005		
直交クランプ	賃料 単管パイプ用	個	165.00	113.00	18,645		
合 計	作業能力：100.00m <sup>2</sup>			4,296.00	429,665		

番号：9

名称：コンクリート取壊し(梁部)

1m<sup>3</sup>

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.11	31,520.00	34,987		
特殊作業員		人	16.67	29,780.00	496,432		
普通作業員		人	11.11	25,300.00	281,083		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	5.56	44,400.00	246,864	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	11.00	1,059,366.00	116,530		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			1,175,896.00	1,175,896		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

番号：10

名称：コンクリート取壊し(杭頭部)

1m<sup>3</sup>

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.67	31,520.00	52,638		
特殊作業員		人	25.00	29,780.00	744,500		
普通作業員		人	16.67	25,300.00	421,751		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	8.33	44,400.00	369,852	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	11.00	1,588,741.00	174,761		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			1,763,502.00	1,763,502		

番号：11

名称：コンクリート取壊し(小梁部)

1m<sup>3</sup>

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.25	31,520.00	39,400		
特殊作業員		人	18.75	29,780.00	558,375		
普通作業員		人	12.50	25,300.00	316,250		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	6.25	44,400.00	277,500	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	11.00	1,191,525.00	131,067		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			1,322,592.00	1,322,592		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

番号：12

名称：コンクリート取壊し(短梁部)

1m<sup>3</sup>

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.67	31,520.00	52,638		
特殊作業員		人	25.00	29,780.00	744,500		
普通作業員		人	16.67	25,300.00	421,751		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	8.33	44,400.00	369,852	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	11.00	1,588,741.00	174,761		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			1,763,502.00	1,763,502		

番号：13

名称：鉄筋加工組立 SD345 D29

1000k<sup>g</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D29	k <sup>g</sup>	1,030.00	108.00	111,240		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k <sup>g</sup>	1,000.00	88.00	88,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	48,400.00	4,840	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k <sup>g</sup>			204.00	204,080		

番号：14

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000k<sup>g</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k <sup>g</sup>	1,030.00	109.00	112,270		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k <sup>g</sup>	1,000.00	88.00	88,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	48,400.00	4,840	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k <sup>g</sup>			205.00	205,110		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

番号：15

名称：アーク溶接 D29 下向き

1日当り (1.4m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 12mm以上16mm未満	m	1.40	18,564.00	25,989		
合 計	作業能力：1.40m			18,563.00	25,989		

番号：16

名称：アーク溶接 D13 横向き

1日当り (2.5m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	2.50	16,320.00	40,800		
合 計	作業能力：2.50m			16,320.00	40,800		

番号：17

名称：木製型枠組立組外(栈橋式)

50m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	48,400.00	96,800	8H	
世話役		人	2.00	31,520.00	63,040		
型わく工		人	35.00	32,840.00	1,149,400		
特殊作業員		人	5.00	29,780.00	148,900		
普通作業員		人	30.00	25,300.00	759,000		
損耗費	労務費の%	%	1.00	2,120,340.00	21,203		
消費費等	労務費の%	%	6.00	2,120,340.00	127,220		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,365,563.00	11,827		
合 計	作業能力：50.00m 2			47,547.00	2,377,390		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

番号：18

名称：補修材注入(梁部)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	太平洋プレユーロックSM	m <sup>3</sup>	1.00	307,037.00	307,037		
世話役		人	0.43	31,520.00	13,553		雑材料の対象
型わく工		人	0.43	32,840.00	14,121		雑材料の対象
特殊作業員		人	1.74	29,780.00	51,817		雑材料の対象
普通作業員		人	0.87	25,300.00	22,011		雑材料の対象
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	0.43	44,400.00	19,092	4.00H / 8H	雑材料の対象
雑材料	特定項目の%	%	25.00	120,594.00	30,148		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			457,779.00	457,779		

番号：19

名称：鉄筋加工組立 SD345 D25

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D25	kg	1,030.00	107.00	110,210		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.00	88,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	48,400.00	4,840	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			203.00	203,050		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

番号：20

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	109.00	112,270		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.00	88,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	48,400.00	4,840	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			205.00	205,110		

番号：21

名称：アーク溶接 D25 下向き

1日当り(1.8m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 12mm以上16mm未満	m	1.80	18,564.00	33,415		
合 計	作業能力：1.80m			18,563.00	33,415		

番号：22

名称：アーク溶接 D13 横向き

1日当り(2.5m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	2.50	16,320.00	40,800		
合 計	作業能力：2.50m			16,320.00	40,800		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

番号：23

名称：木製型枠組立組外(棧橋式)

50m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	48,400.00	96,800	8H	
世話役		人	2.00	31,520.00	63,040		
型わく工		人	35.00	32,840.00	1,149,400		
特殊作業員		人	5.00	29,780.00	148,900		
普通作業員		人	30.00	25,300.00	759,000		
損耗費	労務費の%	%	1.00	2,120,340.00	21,203		
消費費等	労務費の%	%	6.00	2,120,340.00	127,220		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,365,563.00	11,827		
合 計	作業能力：50.00m <sup>2</sup>			47,547.00	2,377,390		

番号：24

名称：補修材注入(梁部)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	太平洋プレユーロックSM	m <sup>3</sup>	1.00	307,037.00	307,037		
世話役		人	0.43	31,520.00	13,553		雑材料の対象
型わく工		人	0.43	32,840.00	14,121		雑材料の対象
特殊作業員		人	1.74	29,780.00	51,817		雑材料の対象
普通作業員		人	0.87	25,300.00	22,011		雑材料の対象
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	0.43	44,400.00	19,092	4.00H / 8H	雑材料の対象
雑材料	特定項目の%	%	25.00	120,594.00	30,148		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			457,779.00	457,779		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

番号：25

名称：鉄筋加工組立 SD345 D22

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D22	kg	1,030.00	107.00	110,210		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.00	88,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	48,400.00	4,840	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			203.00	203,050		

番号：26

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1,030.00	109.00	112,270		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.00	88,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	48,400.00	4,840	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			205.00	205,110		

番号：27

名称：アーク溶接 D22 下向き

1日当り(2.2m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	2.20	11,424.00	25,132		
合 計	作業能力：2.20m			11,423.00	25,132		

番号：28

名称：アーク溶接 D13 横向き

1日当り(2.5m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	2.50	16,320.00	40,800		
合 計	作業能力：2.50m			16,320.00	40,800		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

番号：29

名称：木製型枠組立組外(棧橋式)

50m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	48,400.00	96,800	8H	
世話役		人	2.00	31,520.00	63,040		
型わく工		人	35.00	32,840.00	1,149,400		
特殊作業員		人	5.00	29,780.00	148,900		
普通作業員		人	30.00	25,300.00	759,000		
損耗費	労務費の%	%	1.00	2,120,340.00	21,203		
消費費等	労務費の%	%	6.00	2,120,340.00	127,220		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,365,563.00	11,827		
合 計	作業能力：50.00m <sup>2</sup>			47,547.00	2,377,390		

番号：30

名称：補修材注入(梁部)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	太平洋プレユーロックSM	m <sup>3</sup>	1.00	307,037.00	307,037		
世話役		人	0.43	31,520.00	13,553		雑材料の対象
型わく工		人	0.43	32,840.00	14,121		雑材料の対象
特殊作業員		人	1.74	29,780.00	51,817		雑材料の対象
普通作業員		人	0.87	25,300.00	22,011		雑材料の対象
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	0.43	44,400.00	19,092	4.00H / 8H	雑材料の対象
雑材料	特定項目の%	%	25.00	120,594.00	30,148		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			457,779.00	457,779		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

番号：31

名称：鉄筋加工組立 SD345 D19

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19	k g	1,030.00	107.00	110,210		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.00	88,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	48,400.00	4,840	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			203.00	203,050		

番号：32

名称：アーク溶接 D19 横向き

1日当り(1.8m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	1.80	16,320.00	29,376		
合 計	作業能力：1.80m			16,320.00	29,376		

番号：33

名称：木製型枠組立組外(棧橋式)

50m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	48,400.00	96,800	8H	
世話役		人	2.00	31,520.00	63,040		
型わく工		人	35.00	32,840.00	1,149,400		
特殊作業員		人	5.00	29,780.00	148,900		
普通作業員		人	30.00	25,300.00	759,000		
損耗費	労務費の%	%	1.00	2,120,340.00	21,203		
消費費等	労務費の%	%	6.00	2,120,340.00	127,220		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,365,563.00	11,827		
合 計	作業能力：50.00m 2			47,547.00	2,377,390		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

番号：34

名称：補修材注入(杭頭部)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	太平洋プレユーロックSM	m <sup>3</sup>	1.00	307,037.00	307,037		
世話役		人	2.22	31,520.00	69,974		雑材料の対象
型わく工		人	2.22	32,840.00	72,904		雑材料の対象
特殊作業員		人	6.67	29,780.00	198,632		雑材料の対象
普通作業員		人	2.22	25,300.00	56,166		雑材料の対象
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	2.22	44,400.00	98,568	4.00H / 8H	雑材料の対象
雑材料	特定項目の%	%	31.00	496,244.00	153,835		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			957,116.00	957,116		

番号：35

名称：鉄筋加工組立 SD345 D19

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19	kg	1,030.00	107.00	110,210		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.00	88,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	48,400.00	4,840	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			203.00	203,050		

番号：36

名称：アーク溶接 D19 上向き

1日当り(1.3m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	1.30	22,848.00	29,702		
合 計	作業能力：1.30m			22,847.00	29,702		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

番号 : 37

名称 : 木製型枠組立組外(棧橋式)

50m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	48,400.00	96,800	8H	
世話役		人	2.00	31,520.00	63,040		
型わく工		人	35.00	32,840.00	1,149,400		
特殊作業員		人	5.00	29,780.00	148,900		
普通作業員		人	30.00	25,300.00	759,000		
損耗費	労務費の%	%	1.00	2,120,340.00	21,203		
消費費等	労務費の%	%	6.00	2,120,340.00	127,220		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,365,563.00	11,827		
合 計	作業能力 : 50.00m <sup>2</sup>			47,547.00	2,377,390		

番号 : 38

名称 : 補修材注入(杭頭部)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	太平洋プレユーロックSM	m <sup>3</sup>	1.00	307,037.00	307,037		
世話役		人	2.22	31,520.00	69,974		雑材料の対象
型わく工		人	2.22	32,840.00	72,904		雑材料の対象
特殊作業員		人	6.67	29,780.00	198,632		雑材料の対象
普通作業員		人	2.22	25,300.00	56,166		雑材料の対象
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	2.22	44,400.00	98,568	4.00H / 8H	雑材料の対象
雑材料	特定項目の%	%	31.00	496,244.00	153,835		
合 計	作業能力 : 1.00m <sup>3</sup>			957,116.00	957,116		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

番号 : 39

名称 : 鉄筋加工組立 SD345 D25

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D25	k g	1,030.00	107.00	110,210		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.00	88,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	48,400.00	4,840	8H	
合 計	作業能力 : 1,000.00 k g			203.00	203,050		

番号 : 40

名称 : 鉄筋加工組立 SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	109.00	112,270		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.00	88,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	48,400.00	4,840	8H	
合 計	作業能力 : 1,000.00 k g			205.00	205,110		

番号 : 41

名称 : アーク溶接 D25 下向き

1日当り (1.8m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 12mm以上16mm未満	m	1.80	18,564.00	33,415		
合 計	作業能力 : 1.80m			18,563.00	33,415		

番号 : 42

名称 : アーク溶接 D13 横向き

1日当り (2.5m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	2.50	16,320.00	40,800		
合 計	作業能力 : 2.50m			16,320.00	40,800		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

番号：43

名称：木製型枠組立組外(栈橋式)

50m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	48,400.00	96,800	8H	
世話役		人	2.00	31,520.00	63,040		
型わく工		人	35.00	32,840.00	1,149,400		
特殊作業員		人	5.00	29,780.00	148,900		
普通作業員		人	30.00	25,300.00	759,000		
損耗費	労務費の%	%	1.00	2,120,340.00	21,203		
消費費等	労務費の%	%	6.00	2,120,340.00	127,220		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,365,563.00	11,827		
合 計	作業能力：50.00m <sup>2</sup>			47,547.00	2,377,390		

番号：44

名称：補修材注入(小梁部)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	太平洋プレユーロックSM	m <sup>3</sup>	1.00	307,037.00	307,037		
世話役		人	1.31	31,520.00	41,291		雑材料の対象
型わく工		人	1.31	32,840.00	43,020		雑材料の対象
特殊作業員		人	5.26	29,780.00	156,642		雑材料の対象
普通作業員		人	2.63	25,300.00	66,539		雑材料の対象
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.31	44,400.00	58,164	4.00H / 8H	雑材料の対象
雑材料	特定項目の%	%	25.00	365,656.00	91,414		
合 計	作業能力：1.00m <sup>3</sup>			764,107.00	764,107		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

番号：45

名称：鉄筋加工組立 SD345 D25

1000kg当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋(異形)	SD345 D25	kg	1,030.00	107.00	110,210		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.00	88,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	48,400.00	4,840	8H	
合計	作業能力：1,000.00kg			203.00	203,050		

番号：46

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000kg当り

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1,030.00	109.00	112,270		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.00	88,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	48,400.00	4,840	8H	
合計	作業能力：1,000.00kg			205.00	205,110		

番号：47

名称：アーク溶接 D25 下向き

1日当り(1.8m)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 12mm以上16mm未満	m	1.80	18,564.00	33,415		
合計	作業能力：1.80m			18,563.00	33,415		

番号：48

名称：アーク溶接 D13 横向き

1日当り(2.5m)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 6mm以上12mm未満	m	2.50	17,952.00	44,880		
合計	作業能力：2.50m			17,952.00	44,880		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

番号 : 49

名称 : 木製型枠組立組外(棧橋式)

50m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	48,400.00	96,800	8H	
世話役		人	2.00	31,520.00	63,040		
型わく工		人	35.00	32,840.00	1,149,400		
特殊作業員		人	5.00	29,780.00	148,900		
普通作業員		人	30.00	25,300.00	759,000		
損耗費	労務費の%	%	1.00	2,120,340.00	21,203		
消費費等	労務費の%	%	6.00	2,120,340.00	127,220		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,365,563.00	11,827		
合 計	作業能力 : 50.00m <sup>2</sup>			47,547.00	2,377,390		

番号 : 50

名称 : 補修材注入(短梁部)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	太平洋プレユーロックSM	m <sup>3</sup>	1.00	307,037.00	307,037		
世話役		人	1.67	31,520.00	52,638		雑材料の対象
型わく工		人	1.67	32,840.00	54,842		雑材料の対象
特殊作業員		人	6.67	29,780.00	198,632		雑材料の対象
普通作業員		人	3.33	25,300.00	84,249		雑材料の対象
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.67	44,400.00	74,148	4.00H / 8H	雑材料の対象
雑材料	特定項目の%	%	25.00	464,509.00	116,127		
合 計	作業能力 : 1.00m <sup>3</sup>			887,673.00	887,673		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

番号 : 51

名称 : コンクリート殻運搬(無筋)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬(無筋)		m3	1.000	3,540	3,540		
合 計	作業能力 : 1.00m3			3,540	3,540		

番号 : 52

名称 : 既設被覆保護カバー運搬

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
既設被覆保護カバー運搬		回	1.00	20,000.00	20,000		
合 計	作業能力 : 1.00回			20,000.00	20,000		

番号 : 53

名称 : かき殻運搬

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かき殻運搬		回	1.00	28,000.00	28,000		
合 計	作業能力 : 1.00回			28,000.00	28,000		

番号 : 54

名称 : 処分費(m3) コンクリート殻 無筋

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		m3	100.000	1,640.00	164,000		
合 計	作業能力 : 100.00m3			1,640.00	164,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

番号 : 55

名称 : 処分費(m3) 既設被覆保護カバー

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		m3	100.00	9,800.00	980,000		
合 計	作業能力 : 100.00m3			9,800.00	980,000		

番号 : 56

名称 : 処分費(m3) かき殻

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		m3	100.00	16,000.00	1,600,000		
合 計	作業能力 : 100.00m3			16,000.00	1,600,000		

番号 : 57

名称 : 諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力 : 1.00式			120,000.00	120,000		

単価表

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

単価表番号：1

単価表名称：クレーン付トラック(既設ものを撤去) 4t積 2.9t吊

5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.00	30,090.00	30,090		
軽油		L	31.00	136.00	4,216		
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.80	634.00	3,677		運転時間
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	1.23	7,250.00	8,917		供用日
合 計					46,900		

単価表番号：2

単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型) 3.5~3.7m3/min

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	25.00	136.00	3,400		
賃料(空気圧縮機)	3.5~3.7m3/min	日	1.56	1,200.00	1,872		
合 計					5,272		

単価表番号：3

単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型) 10.5~11m3/min

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	72.00	136.00	9,792		
賃料(空気圧縮機)	10.5~11m3/min	日	1.56	3,460.00	5,397		
合 計					15,189		

単価表

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)

単価表番号 : 4

単価表名称 : クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	136.00	4,216		
運転手(特殊)		人	1.00	30,090.00	30,090		
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.80	634.00	3,677		運転時間
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	1.23	7,250.00	8,917		供用日
合 計					46,900		

単価表番号 : 5

単価表名称 : クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.00	30,090.00	30,090		
軽油		L	21.00	136.00	2,856		
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	4.00	634.00	2,536		運転時間
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	1.23	7,250.00	8,917		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.00	44,399.00	1		
合 計					44,400		

単価表番号 : 6

単価表名称 : ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400		
合 計					48,400		