

令和7年度

衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(－12m)改良工事(その2)

(第1回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					53,639,987	
					54,645,489	1,005,502
岸壁					53,639,987	
					54,645,489	1,005,502
被覆防食工					5,182,274	
					5,305,410	123,136
被覆防食撤去					3,174,216	
					3,288,368	114,152
既設被覆防食撤去					2,811,620	
					2,924,252	112,632
1 既設モルタル被覆全撤去			38.00	73,990	2,811,620	
		m 2	38.00	76,954	2,924,252	112,632
かき落とし					362,596	
					364,116	1,520
2 下地処理(かき落とし)			38.00	9,542	362,596	
		m 2	38.00	9,582	364,116	1,520
被覆防食補修					2,008,058	
					2,017,042	8,984
ペトロラタム被覆					2,008,058	
					2,017,042	8,984
3 足場設置撤去			86.00	5,239	450,554	
		m 2	86.00	5,266	452,876	2,322
4 下地処理(かき落とし)			38.00	9,542	362,596	
		m 2	38.00	9,582	364,116	1,520
5 被覆防食			38.00	27,411	1,041,618	
		m 2	38.00	27,530	1,046,140	4,522
6 端部処理			10.00	15,329	153,290	
		m	10.00	15,391	153,910	620
断面修復工					48,457,713	
					49,340,079	882,366
上部工					15,957,018	
					16,192,638	235,620

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
吊り足場設置撤去					15,957,018 16,192,638	235,620
7 吊り足場設置撤去		m ²	462.00	30,243	13,972,266	
8 吊り足場材料		m ²	462.00	30,753	14,207,886	235,620
撤去工		m ²	462.00	4,296	1,984,752	
コンクリート取壊し					17,342,858 17,694,192	351,334
9 コンクリート取壊し(梁部)		m ³	8.00	1,175,896	9,407,168	
10 コンクリート取壊し(杭頭部)		m ³	8.00	1,199,719	9,597,752	190,584
11 コンクリート取壊し(小梁部)		m ³	2.00	1,763,502	3,527,004	
12 コンクリート取壊し(短梁部)		m ³	2.00	1,799,224	3,598,448	71,444
13 コンクリート取壊し(小梁部)		m ³	2.00	1,322,592	2,645,184	
14 コンクリート取壊し(短梁部)		m ³	2.00	1,349,384	2,698,768	53,584
15 コンクリート取壊し(短梁部)		m ³	1.00	1,763,502	1,763,502	
16 コンクリート取壊し(短梁部)		m ³	1.00	1,799,224	1,799,224	35,722
断面修復工					15,024,037 15,318,969	294,932
補修タイプ(1)					3,054,290 3,112,560	58,270
13 鉄筋加工組立	SD345 D29	k g	323.00	204	65,892	
14 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	71.00	205	14,555	
15 アーク溶接	D29 下向き	m	15.00	18,563	278,445	
16 アーク溶接	D13 横向き	m	14.00	16,320	228,480	
17 木製型枠組立組外(栈橋式)		m ²	23.00	47,547	1,093,581	
		m ²	23.00	49,583	1,140,409	46,828

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
18 補修材注入(梁部)			3.00	457,779	1,373,337	
		m 3	3.00	461,593	1,384,779	11,442
補修タイプ(2)					1,883,842	
					1,919,974	36,132
19 鉄筋加工組立	SD345 D25					
		k g	149.00	203	30,247	
20 鉄筋加工組立	SD345 D13					
		k g	47.00	205	9,635	
21 アーク溶接	D25 下向き					
		m	8.00	18,563	148,504	
22 アーク溶接	D13 横向き					
		m	7.00	16,320	114,240	
23 木製型枠組立組外(栈橋式)			14.00	47,547	665,658	
		m 2	14.00	49,583	694,162	28,504
24 補修材注入(梁部)			2.00	457,779	915,558	
		m 3	2.00	461,593	923,186	7,628
補修タイプ(3)					2,745,208	
					2,799,406	54,198
25 鉄筋加工組立	SD345 D22					
		k g	192.00	203	38,976	
26 鉄筋加工組立	SD345 D13					
		k g	63.00	205	12,915	
27 アーク溶接	D22 下向き					
		m	11.00	11,423	125,653	
28 アーク溶接	D13 横向き					
		m	12.00	16,320	195,840	
29 木製型枠組立組外(栈橋式)			21.00	47,547	998,487	
		m 2	21.00	49,583	1,041,243	42,756
30 補修材注入(梁部)			3.00	457,779	1,373,337	
		m 3	3.00	461,593	1,384,779	11,442
杭頭部四隅補修					1,234,791	
					1,260,509	25,718

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
31 鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	29.00	203	5,887	
32 アーク溶接	D19 横向き	m	5.00	16,320	81,600	
33 木製型枠組立組外(栈橋式)		m 2	4.00	47,547	190,188	
34 補修材注入(杭頭部)		m 3	4.00	49,583	198,332	8,144
			1.00	957,116	957,116	
			1.00	974,690	974,690	17,574
杭頭部梁下補修					1,878,984	
					1,910,810	31,826
35 鉄筋加工組立	SD345 D19	k g	88.00	203	17,864	
36 アーク溶接	D19 上向き	m	25.00	22,847	571,175	
37 木製型枠組立組外(栈橋式)		m 2	7.00	47,547	332,829	
			7.00	49,583	347,081	14,252
38 補修材注入(杭頭部)		m 3	1.00	957,116	957,116	
			1.00	974,690	974,690	17,574
小梁部補修					2,932,835	
					2,994,681	61,846
39 鉄筋加工組立	SD345 D25	k g	243.00	203	49,329	
40 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	47.00	205	9,635	
41 アーク溶接	D25 下向き	m	8.00	18,563	148,504	
42 アーク溶接	D13 横向き	m	18.00	16,320	293,760	
43 木製型枠組立組外(栈橋式)		m 2	19.00	47,547	903,393	
			19.00	49,583	942,077	38,684
44 補修材注入(小梁部)		m 3	2.00	764,107	1,528,214	
			2.00	775,688	1,551,376	23,162

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
短梁部補修					1,294,087 1,321,029	26,942
45 鉄筋加工組立	SD345 D25	k g	47.00	203	9,541	
46 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	7.00	205	1,435	
47 アーク溶接	D25 下向き	m	4.00	18,563	74,252	
48 アーク溶接	D13 横向き	m	2.00	17,952	35,904	
49 木製型枠組立組外(栈橋式)		m 2	6.00	47,547	285,282	
50 補修材注入(短梁部)		m 3	1.00	887,673	887,673	
処分工					133,800 134,280	480
運搬					101,100 101,580	480
51 コンクリート殻運搬(無筋)		m 3	15.00	3,540	53,100	
52 既設被覆保護カバー運搬		m 3	15.00	3,572	53,580	480
53 かき殻運搬		回	1.00	20,000	20,000	
54 処分費(m3)	コンクリート殻 無筋	回	1.00	28,000	28,000	
55 処分費(m3)	既設被覆保護カバー				32,700	
56 処分費(m3)	かき殻	m 3	15.00	1,640	24,600	
		m 3	0.50	9,800	4,900	
		m 3	0.20	16,000	3,200	

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上)					120,000	
共通仮設					120,000	
共通仮設費					120,000	
技術管理費					120,000	
諸経費動向調査					120,000	
57 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

上段：原金額 下段：変更金額

総括表

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					53,639,987 54,645,489	1,005,502
間接工事費	4,319,742 + 14,530,504 4,387,543 + 14,793,677				18,850,246 19,181,220	330,974
共通仮設費(計)	120,000 + 3,760,163 + 439,579 120,000 + 3,819,719 + 447,824				4,319,742 4,387,543	67,801
共通仮設費(積上)					120,000	
共通仮設費(率)	53,639,987 × 7.01% ((5.37% × 1.00 + 1.50%) × 1.02) 54,645,489 × 6.99% ((5.35% × 1.00 + 1.50%) × 1.02)				3,760,163 3,819,719	59,556
現場環境改善費	53,607,287 × 0.82% 54,612,789 × 0.82%				439,579 447,824	8,245
現場管理費	57,959,729 × 25.07% ((23.06% + 1.28%) × 1.03) 59,033,032 × 25.06% ((23.05% + 1.28%) × 1.03)				14,530,504 14,793,677	263,173
工事原価	53,639,987 + 18,850,246 54,645,489 + 19,181,220				72,490,233 73,826,709	1,336,476
一般管理費等	72,490,233 × 17.79% (17.79% × 1.00) - 5,241 73,826,709 × 17.75% (17.75% × 1.00) - 9,945				12,890,771 13,094,295	203,524
契約保証費	72,490,233 × 0.04%				28,996	
工事価格	72,490,233 + 12,890,771 + 28,996 73,826,709 + 13,094,295 + 28,996				85,410,000 86,950,000	1,540,000
消費税等相当額	85,410,000 × 10.00% 86,950,000 × 10.00%				8,541,000 8,695,000	154,000
請負工事費	85,410,000 + 8,541,000 86,950,000 + 8,695,000				93,951,000 95,645,000	1,694,000

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)

番号：1

名称：既設モルタル被覆全撤去

10m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水世話役		人	2.11	52,940.00	111,703		
潜水土		人	4.21	52,940.00	222,877		
潜水連絡員		人	2.11	34,270.00	72,309		
潜水送気員		人	4.21	30,700.00	129,247		
普通作業員		人	2.11	25,700.00	54,227		
クレーン付トラック(既設外被覆全撤去)	4t積 2.9t吊	日	2.11	48,020.00	101,322	5.80H / 8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)	3.5～3.7m ³ /min	日	4.21	5,272.00	22,195		
空気圧縮機(排出ガス対策型)	10.5～11m ³ /min	日	2.11	15,189.00	32,048		
雑材料	労務費の%	%	4.00	590,363.00	23,614		
合 計	作業能力：10.00m ²			76,954.00	769,542		

番号：2

名称：下地処理(かき落とし)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かき落とし		m ²	100.00	7,854.00	785,400		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	3.60	48,020.00	172,872	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			9,582.00	958,272		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)

番号：3

名称：足場設置撤去

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートアンカー	径16mm L=60mm	本	9.00	143.00	1,287		
鋼製足場	B = 0.24m、L = 4m	枚	14.00	152.00	2,128		
足場設置撤去(鋼管杭)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,080.00	408,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	2.40	48,020.00	115,248	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			5,266.00	526,663		

番号：4

名称：下地処理(かき落とし)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かき落とし		m ²	100.00	7,854.00	785,400		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	3.60	48,020.00	172,872	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			9,582.00	958,272		

番号：5

名称：被覆防食

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆防食(鋼管杭)	クレーン抜き	m ²	100.00	22,440.00	2,244,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	10.60	48,020.00	509,012	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			27,530.00	2,753,012		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)

番号：6

名称：端部処理

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
端部処理(鋼管杭)	クレーン抜き	m	100.00	12,750.00	1,275,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	5.50	48,020.00	264,110	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			15,391.00	1,539,110		

番号：7

名称：吊り足場設置撤去

10m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.31	31,930.00	9,898		
とび工		人	6.96	33,050.00	230,028		
普通作業員		人	0.52	25,700.00	13,364		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	0.87	45,520.00	39,602	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	5.00	292,892.00	14,644		
合 計	作業能力：10.00m 2			30,753.00	307,536		

番号：9

名称：コンクリート取壊し(梁部)

1m 3

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.11	31,930.00	35,442		
特殊作業員		人	16.67	30,400.00	506,768		
普通作業員		人	11.11	25,700.00	285,527		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	5.56	45,520.00	253,091	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	11.00	1,080,828.00	118,891		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,199,719.00	1,199,719		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)

番号：10

名称：コンクリート取壊し(杭頭部)

1m³

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.67	31,930.00	53,323		
特殊作業員		人	25.00	30,400.00	760,000		
普通作業員		人	16.67	25,700.00	428,419		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	8.33	45,520.00	379,181	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	11.00	1,620,923.00	178,301		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,799,224.00	1,799,224		

番号：11

名称：コンクリート取壊し(小梁部)

1m³

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.25	31,930.00	39,912		
特殊作業員		人	18.75	30,400.00	570,000		
普通作業員		人	12.50	25,700.00	321,250		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	6.25	45,520.00	284,500	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	11.00	1,215,662.00	133,722		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,349,384.00	1,349,384		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)

番号：12

名称：コンクリート取壊し(短梁部)

1m 3

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.67	31,930.00	53,323		
特殊作業員		人	25.00	30,400.00	760,000		
普通作業員		人	16.67	25,700.00	428,419		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	8.33	45,520.00	379,181	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	11.00	1,620,923.00	178,301		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,799,224.00	1,799,224		

番号：17

名称：木製型枠組立組外(栈橋式)

50m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	48,400.00	96,800	8H	
世話役		人	2.00	31,930.00	63,860		
型わく工		人	35.00	35,090.00	1,228,150		
特殊作業員		人	5.00	30,400.00	152,000		
普通作業員		人	30.00	25,700.00	771,000		
損耗費	労務費の%	%	1.00	2,215,010.00	22,150		
消費費等	労務費の%	%	6.00	2,215,010.00	132,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,466,860.00	12,334		
合 計	作業能力：50.00m 2			49,583.00	2,479,194		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)

番号：18

名称：補修材注入(梁部)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	太平洋プレユールックスM	m3	1.00	307,037.00	307,037		
世話役		人	0.43	31,930.00	13,729		
型わく工		人	0.43	35,090.00	15,088		
特殊作業員		人	1.74	30,400.00	52,896		
普通作業員		人	0.87	25,700.00	22,359		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	0.43	45,520.00	19,573	4.00H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	25.00	123,645.00	30,911		
合 計	作業能力：1.00m3			461,593.00	461,593		

番号：23

名称：木製型枠組立組外(栈橋式)

50m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	48,400.00	96,800	8H	
世話役		人	2.00	31,930.00	63,860		
型わく工		人	35.00	35,090.00	1,228,150		
特殊作業員		人	5.00	30,400.00	152,000		
普通作業員		人	30.00	25,700.00	771,000		
損耗費	労務費の%	%	1.00	2,215,010.00	22,150		
消費費等	労務費の%	%	6.00	2,215,010.00	132,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,466,860.00	12,334		
合 計	作業能力：50.00m2			49,583.00	2,479,194		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)

番号：24

名称：補修材注入(梁部)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	太平洋プレユールックスM	m3	1.00	307,037.00	307,037		
世話役		人	0.43	31,930.00	13,729		
型わく工		人	0.43	35,090.00	15,088		
特殊作業員		人	1.74	30,400.00	52,896		
普通作業員		人	0.87	25,700.00	22,359		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	0.43	45,520.00	19,573	4.00H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	25.00	123,645.00	30,911		
合 計	作業能力：1.00m3			461,593.00	461,593		

番号：29

名称：木製型枠組立組外(栈橋式)

50m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	48,400.00	96,800	8H	
世話役		人	2.00	31,930.00	63,860		
型わく工		人	35.00	35,090.00	1,228,150		
特殊作業員		人	5.00	30,400.00	152,000		
普通作業員		人	30.00	25,700.00	771,000		
損耗費	労務費の%	%	1.00	2,215,010.00	22,150		
消費費等	労務費の%	%	6.00	2,215,010.00	132,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,466,860.00	12,334		
合 計	作業能力：50.00m2			49,583.00	2,479,194		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)

番号：30

名称：補修材注入(梁部)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	太平洋プレユールックスM	m3	1.00	307,037.00	307,037		
世話役		人	0.43	31,930.00	13,729		
型わく工		人	0.43	35,090.00	15,088		
特殊作業員		人	1.74	30,400.00	52,896		
普通作業員		人	0.87	25,700.00	22,359		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	0.43	45,520.00	19,573	4.00H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	25.00	123,645.00	30,911		
合 計	作業能力：1.00m3			461,593.00	461,593		

番号：33

名称：木製型枠組立組外(栈橋式)

50m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	48,400.00	96,800	8H	
世話役		人	2.00	31,930.00	63,860		
型わく工		人	35.00	35,090.00	1,228,150		
特殊作業員		人	5.00	30,400.00	152,000		
普通作業員		人	30.00	25,700.00	771,000		
損耗費	労務費の%	%	1.00	2,215,010.00	22,150		
消費費等	労務費の%	%	6.00	2,215,010.00	132,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,466,860.00	12,334		
合 計	作業能力：50.00m2			49,583.00	2,479,194		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)

番号：34

名称：補修材注入(杭頭部)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	太平洋プレユーロックSM	m3	1.00	307,037.00	307,037		
世話役		人	2.22	31,930.00	70,884		
型わく工		人	2.22	35,090.00	77,899		
特殊作業員		人	6.67	30,400.00	202,768		
普通作業員		人	2.22	25,700.00	57,054		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	2.22	45,520.00	101,054	4.00H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	31.00	509,659.00	157,994		
合 計	作業能力：1.00m3			974,690.00	974,690		

番号：37

名称：木製型枠組立組外(栈橋式)

50m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	48,400.00	96,800	8H	
世話役		人	2.00	31,930.00	63,860		
型わく工		人	35.00	35,090.00	1,228,150		
特殊作業員		人	5.00	30,400.00	152,000		
普通作業員		人	30.00	25,700.00	771,000		
損耗費	労務費の%	%	1.00	2,215,010.00	22,150		
消費費等	労務費の%	%	6.00	2,215,010.00	132,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,466,860.00	12,334		
合 計	作業能力：50.00m2			49,583.00	2,479,194		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)

番号：38

名称：補修材注入(杭頭部)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	太平洋プレユールックスM	m3	1.00	307,037.00	307,037		
世話役		人	2.22	31,930.00	70,884		
型わく工		人	2.22	35,090.00	77,899		
特殊作業員		人	6.67	30,400.00	202,768		
普通作業員		人	2.22	25,700.00	57,054		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	2.22	45,520.00	101,054	4.00H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	31.00	509,659.00	157,994		
合 計	作業能力：1.00m3			974,690.00	974,690		

番号：43

名称：木製型枠組立組外(栈橋式)

50m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	48,400.00	96,800	8H	
世話役		人	2.00	31,930.00	63,860		
型わく工		人	35.00	35,090.00	1,228,150		
特殊作業員		人	5.00	30,400.00	152,000		
普通作業員		人	30.00	25,700.00	771,000		
損耗費	労務費の%	%	1.00	2,215,010.00	22,150		
消費費等	労務費の%	%	6.00	2,215,010.00	132,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,466,860.00	12,334		
合 計	作業能力：50.00m2			49,583.00	2,479,194		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)

番号：44
 名称：補修材注入(小梁部)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	太平洋プレユーロックSM	m ³	1.00	307,037.00	307,037		
世話役		人	1.31	31,930.00	41,828		
型わく工		人	1.31	35,090.00	45,967		
特殊作業員		人	5.26	30,400.00	159,904		
普通作業員		人	2.63	25,700.00	67,591		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.31	45,520.00	59,631	4.00H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	25.00	374,921.00	93,730		
合 計	作業能力：1.00m ³			775,688.00	775,688		

番号：49
 名称：木製型枠組立組外(栈橋式)

50m2当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	48,400.00	96,800	8H	
世話役		人	2.00	31,930.00	63,860		
型わく工		人	35.00	35,090.00	1,228,150		
特殊作業員		人	5.00	30,400.00	152,000		
普通作業員		人	30.00	25,700.00	771,000		
損耗費	労務費の%	%	1.00	2,215,010.00	22,150		
消費費等	労務費の%	%	6.00	2,215,010.00	132,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,466,860.00	12,334		
合 計	作業能力：50.00m ²			49,583.00	2,479,194		

代価表・施工パッケージ

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)

番号：50
 名称：補修材注入(短梁部)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無収縮モルタル	太平洋プレユーロックスM	m3	1.00	307,037.00	307,037		
世話役		人	1.67	31,930.00	53,323		
型わく工		人	1.67	35,090.00	58,600		
特殊作業員		人	6.67	30,400.00	202,768		
普通作業員		人	3.33	25,700.00	85,581		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.67	45,520.00	76,018	4.00H / 8H	
雑材料	特定項目の%	%	25.00	476,290.00	119,072		
合 計	作業能力：1.00m3			902,399.00	902,399		

番号：51
 名称：コンクリート殻運搬(無筋)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬(無筋)		m3	1.000	3,572	3,572		
合 計	作業能力：1.00m3			3,572	3,572		

単価表

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)

単価表番号：1

単価表名称：クレーン付トラック(既設EIL外被覆全撤去) 4t積 2.9t吊

5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.00	31,210.00	31,210		
軽油		L	31.00	136.00	4,216		
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.80	634.00	3,677		運転時間
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	1.23	7,250.00	8,917		供用日
合 計					48,020		

単価表番号：2

単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型) 3.5~3.7m3/min

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	25.00	136.00	3,400		
賃料(空気圧縮機)	3.5~3.7m3/min	日	1.56	1,200.00	1,872		
合 計					5,272		

単価表番号：3

単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型) 10.5~11m3/min

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	72.00	136.00	9,792		
賃料(空気圧縮機)	10.5~11m3/min	日	1.56	3,460.00	5,397		
合 計					15,189		

単価表

令和7年度衣浦港中央ふ頭西地区岸壁(-12m)改良工事(その2)(第1回変更)

単価表番号：4

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	136.00	4,216		
運転手(特殊)		人	1.00	31,210.00	31,210		
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.80	634.00	3,677		運転時間
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	1.23	7,250.00	8,917		供用日
合 計					48,020		

単価表番号：5

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.00	31,210.00	31,210		
軽油		L	21.00	136.00	2,856		
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	4.00	634.00	2,536		運転時間
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	1.23	7,250.00	8,917		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.00	45,519.00	1		
合 計					45,520		

単価表番号：6

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400		
合 計					48,400		