

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 三河港

件名 令和7年度 三河港神野地区防波堤(北)上部工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 三河港神野地区防波堤(北)上部工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	83,603,396	
防波堤			
	1式	83,603,396	
上部工			
	1式	81,595,541	
上部コンクリート工			
	1式	81,595,541	支保組立組外 402.00m、鋼製枠組足場架払 1,079.00m ² 、鋼製型枠組立組外 1,079.00m ² 、木製型枠組立組外 8.00m ² 、伸縮目地 187.00m ² 、コンクリート運搬(台船バケツ) 924.00m ³ 、コンクリート打設(台船バケツ) 924.00m ³
付帯工			
	1式	1,769,509	
付帯工			
	1式	1,769,509	タラップ取付 1.00箇所、係船環取付 3.00箇所
仮設工			
	1式	198,344	
仮設工			
	1式	198,344	標識灯移設 1.00基
雑工			
	1式	40,002	
雑工			
	1式	40,002	標識灯横持ち 2.00基、ブロック横持ち 14.00個

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 三河港神野地区防波堤(北)上部工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	83,603,396	
間接工事費	1式	38,563,197	
共通仮設費(計)	1式	14,176,813	
共通仮設費(積上)	1式	5,214,530	安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	8,385,420	
現場環境改善費	1式	576,863	
現場管理費	1式	24,386,384	
工事原価	1式	122,166,593	
一般管理費等	1式	20,344,541	
契約保証費	1式	48,866	
工事価格	1式	142,560,000	
予定工事価格	1式	142,560,000	