

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 三河港

件名 令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	79,588,841	
岸壁			
	1式	79,588,841	
補強工			
	1式	47,704,615	
鋼管矢板補強			鋼材加工 40.00枚、足場設置撤去 308.00m、下地処理 246.00m ² 、水中被覆アーク溶接 869.00m、水中酸素アーク切断 38.00m、発生材運搬・仮置き 1.00式、仮置材運搬① 1.00式、仮置材運搬② 1.00式
	1式	47,704,615	
防食工			
	1式	4,550,280	
電気防食			取付金具製作 15.00組、取付金具取付 15.00組、陽極取付 15.00個
	1式	4,550,280	
断面修復工			
	1式	27,333,946	
撤去工			コンクリート取壊し 5.00m ³ 、カッター切断 62.00m
	1式	9,561,040	
断面修復			吊り足場設置撤去 306.00m ² 、吊り足場材購入品 1.00式、吊り足場材賃料 1.00式、木製型枠組立組外(棧橋式) 30.00m ² 、補修材注入 5.00m ³ 、左官工法 0.10m ³ 、ひび割れ補修 47.00m
	1式	17,673,071	
処分工			コンクリート殻 5.00m ³ 、カキ殻 1.00回、コンクリート殻 5.00m ³ 、カキ殻 1.00m ³
	1式	99,835	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	79,588,841	
間接工事費	1式	27,630,305	
共通仮設費(計)	1式	6,186,476	
共通仮設費(積上)	1式	353,007	共通仮設費
共通仮設費(率)	1式	5,276,740	
現場環境改善費	1式	556,729	
現場管理費	1式	21,443,829	
工事原価	1式	107,219,146	
一般管理費等	1式	18,167,967	
契約保証費	1式	42,887	
工事価格	1式	125,430,000	
予定工事価格	1式	125,430,000	