

令和7年度

三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					81,659,827	
岸壁					81,659,827	
防食工					81,659,827	
電気防食					14,563,956	
取付金具製作・取付					14,563,956	
1 取付金具製作		組	44.00	1,428	62,832	
2 取付金具取付		組	44.00	2,091	92,004	
3 陽極取付	3.5A-30年型	個	44.00	327,480	14,409,120	
被覆防食					66,771,871	
ペトロラタム被覆					66,427,781	
4 足場設置撤去		m	75.00	12,609	945,675	
5 下地処理		m ²	3,322.00	9,539	31,688,558	
6 被覆防食	ペトロラタム被覆材	m ²	236.00	129,596	30,584,656	
7 端部処理		m	236.00	13,597	3,208,892	
鋼板取付					344,090	
8 鋼材加工		式	1.00	2,781	2,781	

積算内訳表

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
9 足場設置撤去		m	2.00	11,689	23,378	
10 水中被覆アーク溶接		m	8.40	37,849	317,931	
処分工					324,000	
運搬					84,000	
11 力キ殻		回	3.00	28,000	84,000	
処分費					240,000	
12 力キ殻		m ³	15.00	16,000	240,000	
共通仮設費(積上)					202,580	
共通仮設					202,580	
共通仮設費					202,580	
仮設材等運搬					34,280	
13 仮設材等運搬		式	1.00	33,228	33,228	
14 仮設材等運搬		式	1.00	1,052	1,052	
技術管理費					168,300	
15 施工実態調査	1 工種	式	1.00	48,300	48,300	
16 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

総括表

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					81,659,827	
間接工事費	6,162,090 + 21,832,528				27,994,618	
共通仮設費(計)	202,580 + 5,397,714 + 561,796				6,162,090	
共通仮設費(積上)					202,580	
共通仮設費(率)	$81,659,827 \times 6.61\% ((4.98\% \times 1.00 + 1.50\%) \times 1.02)$				5,397,714	
現場環境改善費	$81,419,827 \times 0.69\%$				561,796	
現場管理費	$87,821,917 \times 24.86\% ((22.76\% + 1.38\%) \times 1.03)$				21,832,528	
工事原価	81,659,827 + 27,994,618				109,654,445	
一般管理費等	$109,654,445 \times 16.90\% (16.90\% \times 1.00) - 9,907$				18,521,694	
契約保証費	$109,654,445 \times 0.04\%$				43,861	
工事価格	109,654,445 + 18,521,694 + 43,861				128,220,000	
消費税等相当額	$128,220,000 \times 10.00\%$				12,822,000	
請負工事費	128,220,000 + 12,822,000				141,042,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)

番号：1

名称：取付金具製作

1日（陽極30個）（30組）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付金具製作		組	30.00	1,428.00	42,840		
合 計	作業能力：30.00組			1,428.00	42,840		

番号：2

名称：取付金具取付

1日（陽極30個）（30組）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付金具取付		組	30.00	2,091.00	62,730		
合 計	作業能力：30.00組			2,091.00	62,730		

番号：3

名称：陽極取付 3.5A-30年型

1日当り（18個）

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミニウム合金陽極	3.5A-30年型	個	18.00	303,000.00	5,454,000		
陽極取付	基地として作業可能 クレーン込み	個	18.00	24,480.00	440,640		
合 計	作業能力：18.00個			327,480.00	5,894,640		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)

番号：4

名称：足場設置撤去

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートアンカー	径16mm L=60mm	本	111.00	143.00	15,873		
鋼製足場	B = 0.24m、L = 4m	枚	56.00	862.00	48,272		
丸パイプ賃料	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	944.00	56.00	52,864		
クランプ賃料	直交	個	611.00	71.00	43,381		
足場設置撤去(鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	m	100.00	9,180.00	918,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	3.90	46,807.00	182,547	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			12,609.00	1,260,937		

番号：5

名称：下地処理

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かき落とし		m ²	100.00	7,854.00	785,400		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	3.60	46,807.00	168,505	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			9,539.00	953,905		

番号：6

名称：被覆防食[^]トラス被覆材

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防食材料	[^] トラス被覆材	m ²	100.00	103,000.00	10,300,000		
被覆防食(鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	m ²	100.00	23,460.00	2,346,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	6.70	46,807.00	313,606	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			129,596.00	12,959,606		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)

番号：7

名称：端部処理

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
端部処理(鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	m	100.00	12,240.00	1,224,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	2.90	46,807.00	135,740	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			13,597.00	1,359,740		

番号：8

名称：鋼材加工

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板	PL-60×1710×6 SM490A	枚	1.00	1,024.00	1,024		
鋼板	PL-50×1040×6 SM490A	枚	1.00	519.00	519		
鋼板	PL-100×1240×6 SM490A	枚	1.00	1,238.00	1,238		
合 計	作業能力：1.00式			2,781.00	2,781		

番号：9

名称：足場設置撤去

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートアンカー	径16mm L=60mm	本	111.00	143.00	15,873		
鋼製足場	B = 0.24m、L = 4m	枚	56.00	306.00	17,136		
丸パイプ賃料	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	944.00	20.00	18,880		
クランプ賃料	直交	個	611.00	27.00	16,497		
足場設置撤去(鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	m	100.00	9,180.00	918,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	3.90	46,807.00	182,547	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			11,689.00	1,168,933		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)

番号：10

名称：水中被覆アーケ溶接

1日当り(10.3m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中被覆アーケ溶接	6mm以上10mm未満	m	10.30	33,150.00	341,445		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400	8H	
合 計	作業能力：10.30m			37,849.00	389,845		

番号：11

名称：カキ殻

1回

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	カキ殻	回	1.00	28,000.00	28,000		
合 計	作業能力：1.00回			28,000.00	28,000		

番号：12

名称：カキ殻

1m³

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	カキ殻	m ³	1.00	16,000.00	16,000		
合 計	作業能力：1.00m ³			16,000.00	16,000		

番号：13

名称：仮設材等運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	24,708.00	24,708		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	8,520.00	8,520		
合 計	作業能力：1.00式			33,228.00	33,228		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)

番号：14

名称：仮設材等運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	782.00	782		
取卸し・積込み費用		式	1.00	270.00	270		
合 計	作業能力：1.00式			1,052.00	1,052		

番号：15

名称：施工実態調査 1工種

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工実態調査	1工種	式	1.00	48,300.00	48,300		
合 計	作業能力：1.00式			48,300.00	48,300		

番号：16

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

単価表一覧

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	46,807	5.80H / 8H	4	足場設置撤去	
						5	下地処理	
						6	被覆防食	^ トロタム被覆材
						7	端部処理	
						9	足場設置撤去	
2	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	48,400	8H	10	水中被覆アーク溶接	

単価表

単価表番号：1

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	133.00	4,123		
運転手(特殊)		人	1.00	30,090.00	30,090		
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.80	634.00	3,677		運転時間
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	1.23	7,250.00	8,917		供用日
合 計					46,807		

単価表番号：2

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400		
合 計					48,400		