

令和7年度

三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3) (第1回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限りものとし、有償無償に限らず「第三者への提供行為」を行わないこと。

積算内訳表

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(変更1回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					81,659,827	
					81,821,347	161,520
岸壁					81,659,827	
					81,821,347	161,520
防食工					81,659,827	
					81,821,347	161,520
電気防食					14,563,956	
取付金具製作・取付					14,563,956	
1 取付金具製作		組	44.00	1,428	62,832	
2 取付金具取付		組	44.00	2,091	92,004	
3 陽極取付	3.5A-30年型	個	44.00	327,480	14,409,120	
被覆防食					66,771,871	
					66,933,391	161,520
ペトラタム被覆					66,427,781	
					66,589,213	161,432
4 足場設置撤去		m	75.00	12,609	945,675	
			75.00	12,653	948,975	3,300
5 下地処理		m ²	3,322.00	9,539	31,688,558	
			3,322.00	9,579	31,821,438	132,880
6 被覆防食	ペトラタム被覆材	m ²	236.00	129,596	30,584,656	
			236.00	129,671	30,602,356	17,700
7 端部処理		m	236.00	13,597	3,208,892	
			236.00	13,629	3,216,444	7,552
鋼板取付					344,090	
					344,178	88
8 鋼材加工		式	1.00	2,781	2,781	

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(変更1回)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
9 足場設置撤去			2.00	11,689	23,378	
		m	2.00	11,733	23,466	88
10 水中被覆アーク溶接						
		m	8.40	37,849	317,931	
処分工						
					324,000	
運搬						
					84,000	
11 力キ靱						
		回	3.00	28,000	84,000	
処分費						
					240,000	
12 力キ靱						
		m ³	15.00	16,000	240,000	
共通仮設費(積上)						
					202,580	
共通仮設						
					202,580	
共通仮設費						
					202,580	
仮設材等運搬						
					34,280	
13 仮設材等運搬						
		式	1.00	33,228	33,228	
14 仮設材等運搬						
		式	1.00	1,052	1,052	
技術管理費						
					168,300	
15 施工実態調査	1 工種					
		式	1.00	48,300	48,300	
16 諸経費動向調査						
		式	1.00	120,000	120,000	

上段：原金額 下段：変更金額

総括表

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(変更1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					81,659,827	
					81,821,347	161,520
間接工事費	6,162,090 + 21,832,528				27,994,618	
	6,173,882 + 21,875,613				28,049,495	54,877
共通仮設費(計)	202,580 + 5,397,714 + 561,796				6,162,090	
	202,580 + 5,408,391 + 562,911				6,173,882	11,792
共通仮設費(積上)					202,580	
共通仮設費(率)	81,659,827 × 6.61% ((4.98% × 1.00 + 1.50%) × 1.02)				5,397,714	
	81,821,347 × 6.61% ((4.98% × 1.00 + 1.50%) × 1.02)				5,408,391	10,677
現場環境改善費	81,419,827 × 0.69%				561,796	
	81,581,347 × 0.69%				562,911	1,115
現場管理費	87,821,917 × 24.86% ((22.76% + 1.38%) × 1.03)				21,832,528	
	87,995,229 × 24.86% ((22.76% + 1.38%) × 1.03)				21,875,613	43,085
工事原価	81,659,827 + 27,994,618				109,654,445	
	81,821,347 + 28,049,495				109,870,842	216,397
一般管理費等	109,654,445 × 16.90% (16.90% × 1.00) - 9,907				18,521,694	
	109,870,842 × 16.89% (16.89% × 1.00) - 1,888				18,555,297	33,603
契約保証費	109,654,445 × 0.04%				43,861	
工事価格	109,654,445 + 18,521,694 + 43,861				128,220,000	
	109,870,842 + 18,555,297 + 43,861				128,470,000	250,000
消費税等相当額	128,220,000 × 10.00%				12,822,000	
	128,470,000 × 10.00%				12,847,000	25,000
請負工事費	128,220,000 + 12,822,000				141,042,000	
	128,470,000 + 12,847,000				141,317,000	275,000

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(変更1回)

番号：4

名称：足場設置撤去

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートアンカー	径16mm L=60mm	本	111.00	143.00	15,873		
鋼製足場	B = 0.24m、L = 4m	枚	56.00	862.00	48,272		
丸パイプ賃料	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	944.00	56.00	52,864		
クランプ賃料	直交	個	611.00	71.00	43,381		
足場設置撤去(鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	m	100.00	9,180.00	918,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	3.90	47,927.00	186,915	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			12,653.00	1,265,305		

番号：5

名称：下地処理

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
かき落とし		m ²	100.00	7,854.00	785,400		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	3.60	47,927.00	172,537	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			9,579.00	957,937		

番号：6

名称：被覆防食^ハトラム被覆材

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防食材料	^ハ トラム被覆材	m ²	100.00	103,000.00	10,300,000		
被覆防食(鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	m ²	100.00	23,460.00	2,346,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	6.70	47,927.00	321,110	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			129,671.00	12,967,110		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(変更1回)

番号：7

名称：端部処理

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
端部処理(鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	m	100.00	12,240.00	1,224,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	2.90	47,927.00	138,988	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			13,629.00	1,362,988		

番号：9

名称：足場設置撤去

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートアンカー	径16mm L=60mm	本	111.00	143.00	15,873		
鋼製足場	B = 0.24m、L = 4m	枚	56.00	306.00	17,136		
丸パイプ賃料	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	944.00	20.00	18,880		
クランプ賃料	直交	個	611.00	27.00	16,497		
足場設置撤去(鋼矢板・鋼管矢板)	クレーン抜き	m	100.00	9,180.00	918,000		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	3.90	47,927.00	186,915	5.80H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			11,733.00	1,173,301		

単価表一覧

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(変更1回)

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	47,927	5.80H / 8H	4	足場設置撤去	
						5	下地処理	
						6	被覆防食	△トヨタ被覆材
						7	端部処理	
						9	足場設置撤去	

単価表

令和7年度 三河港神野地区岸壁(-10m)改良工事(その3)(変更1回)

単価表番号：1

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	133.00	4,123		
運転手(特殊)		人	1.00	31,210.00	31,210		
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.80	634.00	3,677		運転時間
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	日	1.23	7,250.00	8,917		供用日
合 計					47,927		